

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Glinica , w km 1+450 - 2+210 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 6 0103-03 D- 04.04.02. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 760,00m x 4,20m 3192.00 | m ² m ² | 3192.000 | |
| | | | | RAZEM | 3192.000 |
| 2 d.1 | KNNR 6 0113-02 D- 04.04.02. | Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 cm 760,00m x 4,20m 3192.00 | m ² m ² | 3192.000 | |
| | | | | RAZEM | 3192.000 |
| 3 d.1 | KNR AT- 03 0202- 01 D- 04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 3116.00 | m ² m ² | 3116.000 | |
| | | | | RAZEM | 3116.000 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0110-01 D- 04.07.01a | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - na gr. 6 cm 760,00m x 4,10m Krotność = 1.5 3116.00 | m ² m ² | 3116.000 | |
| | | | | RAZEM | 3116.000 |
| 5 d.1 | KNR AT- 03 0202- 02 D- 04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 3040.00 | m ² m ² | 3040.000 | |
| | | | | RAZEM | 3040.000 |
| 6 d.1 | KNR AT- 03 0302- 02 D- 05.03.05. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 760,00m x 4,00m 3040.00 | m ² m ² | 3040.000 | |
| | | | | RAZEM | 3040.000 |
| 7 d.1 | KNR 2-31 1402-05 D- 06.04.01. | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem i utylizacją na odl. 5 km 760,00m x 0,50m x 2 760.00 | m ² m ² | 760.000 | |
| | | | | RAZEM | 760.000 |
| 8 d.1 | KNR 2-31 1402-06 p.analogia D- 06.04.01. | Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. + 10 cm wraz z wywozem i utylizacją na odl. 5 km Krotność = 2 760.00 | m ² m ² | 760.000 | |
| | | | | RAZEM | 760.000 |
| 9 d.1 | KNNR 6 0113-05 D- 04.04.02. | Nawierzchnia z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza 760.00 | m ² m ² | 760.000 | |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------|-------------------|------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 760.000 |