

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : Przebudowa ulicy Piasta w Gniewkowie

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+000,00	0,67	0,16							0,00
0+025,00	0,48	0,30	25,00	14,32	5,75	5,75	-8,57		-8,57
0+050,00	0,24	0,31	25,00	9,00	7,58	7,58	-1,41		-9,98
0+074,12	0,58	0,22	24,12	9,89	6,40	6,40	-3,49		-13,47
0+097,36	2,71	0,48	23,24	38,27	8,10	8,10	-30,16		-43,64
0+122,70	2,82	0,85	25,34	70,14	16,78	16,78	-53,36		-96,99
0+150,00	0,00	0,00	27,30	38,54	11,58	11,58	-26,96		-123,95
0+159,97	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	11,58	0,00		-123,95
0+186,22	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	11,58	0,00		-123,95
0+200,00	0,55	0,19	13,78	3,78	1,33	1,33	-2,45		-126,40
0+212,48	0,46	0,08	12,48	6,28	1,68	1,68	-4,59		-130,99
0+225,00	0,40	0,03	12,52	5,37	0,66	0,66	-4,72		-135,71
0+250,00	0,26	0,13	25,00	8,32	1,96	1,96	-6,35		-142,06
0+275,00	0,34	0,20	25,00	7,54	4,07	4,07	-3,47		-145,54
0+300,00	0,18	0,60	25,00	6,54	9,97	6,54	3,42		-142,11
0+325,00	0,23	0,31	25,00	5,23	11,35	5,23	6,12		-135,99
0+340,87	0,14	0,36	15,87	2,94	5,30	2,94	2,37		-133,63
0+367,07	0,14	0,41	26,20	3,65	10,17	3,65	6,52		-127,11
0+375,00	0,08	0,34	7,93	0,89	3,01	0,89	2,11		-125,00
0+400,00	0,00	0,69	25,00	1,03	12,95	1,03	11,92		-113,07
0+417,75	0,78	0,36	17,75	6,96	9,31	6,96	2,35		-110,72
0+441,52	0,76	0,47	23,77	18,34	9,81	9,81	-8,53		-119,25
0+475,00	0,54	0,54	33,48	21,80	16,87	16,87	-4,93		-124,18
0+500,00	0,32	0,33	25,00	10,81	10,82	10,81	0,01		-124,18
0+525,00	0,24	0,29	25,00	6,96	7,64	6,96	0,68		-123,50
0+550,00	0,29	0,10	25,00	6,51	4,85	4,85	-1,67		-125,16
0+575,00	0,03	0,57	25,00	3,97	8,41	3,97	4,44		-120,73
0+600,00	0,05	0,55	25,00	0,98	14,02	0,98	13,04		-107,68
0+625,00	0,20	0,01	25,00	3,14	7,06	3,14	3,92		-103,76
0+650,00	0,04	0,73	25,00	3,09	9,27	3,09	6,18		-97,58

0+675,00	0,42	0,01	25,00	5,78	9,29	5,78	3,50	-94,07
0+700,00	0,29	0,00	25,00	8,85	0,19	0,19	-8,67	-102,74
0+725,00	0,31	0,11	25,00	7,42	1,43	1,43	-5,99	-108,73
0+750,00	0,04	1,04	25,00	4,35	14,45	4,35	10,10	-98,63
0+775,00	0,32	0,00	25,00	4,51	13,02	4,51	8,51	-90,12
0+800,00	0,23	0,13	25,00	6,84	1,63	1,63	-5,21	-95,33
0+825,00	0,20	0,01	25,00	5,37	1,80	1,80	-3,58	-98,90
0+850,00	0,09	0,94	25,00	3,63	11,96	3,63	8,34	-90,57
0+875,00	0,58	0,09	25,00	8,36	12,90	8,36	4,54	-86,03
0+900,00	0,52	0,05	25,00	13,79	1,69	1,69	-12,10	-98,13
0+925,00	0,36	0,10	25,00	11,05	1,79	1,79	-9,26	-107,39
0+950,00	0,40	0,08	25,00	9,47	2,18	2,18	-7,28	-114,67
0+966,84	0,00	6,65	16,84	3,34	56,68	3,34	53,33	-61,34

RAZEM

407,05

345,71

217,45

Nadmiar NASYP 61,34m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP