

Znak: RZp.271.1.6.2018

### Wyjaśnienia projektanta do dokumentacji technicznej

Wyjaśnienia projektanta dotyczące pytań, które pojawiły się w poprzednim postępowaniu przetargowym na zadanie „Przebudowa ul. Piasta w Gniewkowie”

**Pytanie nr 1** – Dotyczy nowej konstrukcji jezdni KR2: Dokumentacja projektowa opisuje warstwę mrozochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4, gr.22 cm natomiast przedmiar robót opisuje warstwę mrozochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 gr. 22 cm. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienie prawidłowej konstrukcji jezdni, którą należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź:** C1,5/2, gr. 22 cm.

**Pytanie nr 2** – Dotyczy konstrukcji chodnika: Dokumentacja projektowa opisuje warstwę podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm natomiast przedmiar robót opisuje warstwę mrozochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 gr. 10 cm. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienie prawidłowej konstrukcji chodnika, którą należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź:** Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa układna na podsypce cem.-piaskowej
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm
- warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 10 cm.

**Pytanie nr 3** – W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej proszę o wyjaśnienie koloru kostki betonowej przewidzianej na zatokach autobusowych i zjazdach.

**Odpowiedź:** Kolor czerwony.

**Pytanie nr 4** – Proszę o określenie długości wymaganego okresu pielęgnacji zieleni: nasadzeń i trawnika.

**Odpowiedź:** Okres pielęgnacji nasadzeń – 3 lata, trawnik – 1 rok.

**Pytanie nr 5** – Dotyczy obrzeży betonowych: Dokumentacja projektowa opisuje obrzeża o wymiarach 8\*30 cm natomiast SST D.08.03.01 opisuje wymiary 8\*25cm oraz dopuszcza wykorzystanie materiału częściowo z odzysku. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienie prawidłowego wymiaru obrzeża i wskazanie ilości materiału z odzysku, którą można uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź:** Obrzeża betonowe 8x30 cm.

**Pytanie nr 6** – Proszę o wskazanie wymaganego okresu gwarancji dotyczącego zaprojektowanego oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

**Odpowiedź:** Gwarancja na oznakowanie poziome: 6 miesięcy poza przejściami dla pieszych – 3 miesiące.

**Pytanie nr 7** – Proszę o potwierdzenie możliwości uwzględnienia w wycenie ułożenia chodnika z kostki z odzysku w ilości 567,8 m2 zgodnie z pozycją przedmiarową nr 4.3.3.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza ilość.

**Pytanie nr 8** – Proszę o informację dotyczącą odtworzenia nawierzchni po pracach KD i wskazanie konstrukcji tych odtworzeń: przedmiar tej branży opisuje inną konstrukcję niż ta zaprojektowana w projekcie drogowym.

**Odpowiedź:** Zgodnie z konstrukcją jezdni określoną w projekcie drogowym (zasypanie wykopów z doprowadzeniem podłoża do G1).

**Pytanie nr 9** – Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie odcinka (z możliwością dojazdu służb/mieszkańców)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zamknięcie odcinka.

**Pytanie nr 10** – SST D – 04.05.01 POBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM opisuje wymagane uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5 mm. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje inne uziarnienie mieszanki związanej cementem.

**Odpowiedź:** Dopuszczalne są piaski i żwiry oraz mieszanki tych kruszyw.

Wprowadzone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.