


Kłapa oddymiająca
5% powierzchni
klatki schodowej o pow. czynnej
do 2,25m2 na podstawach skośnych ze spojlerami
(rozkućce stropu wg opisu części konstrukcyjnej)



PLYTKA KLINKIEROWA W KOLORZE
CEGLASTYM

ISTNIEJĄCE KANAŁY C.O.
NIECZYNNIE
DO ROZBIÓRKI

ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100

UWAGI:

1. OBRÓBKİ BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWEJ GR.0,70mm
2. RYNNY I RURY SPUSTOWE WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWEJ GR.0,70mm W SYSTEMIE NP. 153/100mm
3. OPASKA WOKÓŁ BYDYNKU - Z GRYSU KAMIENNEGO ZAKOŃCZONA OBRZEŻEM CHODNIKOWYM.
4. STOLARKA OKIENNA PCV. PRZED WYMIANĄ NALEŻY WYKONAĆ POMIARU OŚCIEŻY ISTNIEJĄCYCH. NALEŻY STOSOWAĆ OKNA Z ROSZCZELNIENIAMI. STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA
5. KOLORYSTYKA BUDYNKU - KOLORY JASNE PASTELOWE, TYNK SILIKATOWY GR.1,5mm BARWIONY W MASIE.
6. WYKONAĆ OCIEPLENIE BUDYNKU OD ZEWNĄTRZ - STYROPIAN GRAFITOWY PAROPRZEPUSZCZALNY FASADA EPS70- 0,031 W/mK gr. 11-25cm
7. DOCIEPLENIE ŚCIAN PRZYZIEMIA STYROPIAN EKSTRUROWANY GR. 15,0cm.
8. PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY CYNKOWEJ. WEWNĘTRZNE PCV.
9. COKÓŁ Z PŁYTKI KLINKIEROWEJ W KOLORZE CEGLASTYM.
9. DOCIEPLENIE STROPODACHU - STYROPIAN GR. 25,0cm. POKRYCIE PAPOWE.

Zespół projektowy :		Imię i nazwisko :	Nr upr. :	Podpis :	ARCHITEKT	
Opracował :		41/08/DOJA			mgr inż. arch. Janusz Terpiłowski	
mgr inż. arch. Janusz Terpiłowski		(upr. w specj. architektonicznej bez ograniczeń)			Powiat Lwówecki	
					ul. Szpitalna 4	
					59-600 Lwówek Śląski	
Branża :		Rysunek :		Data :		Stadium :
ARCHITEKTURA		ELEWACJE		1.10.2018		P.W.
Skala :		1:100		Rys. nr :		A-7