

RZUT II PIĘTRA SKALA 1:100

UWAGI:

1. OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWEJ GR.0,70mm
2. RYNNY I RURY SPUSTOWE WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWEJ GR.0,70mm W SYSTEMIE NP. 153/100mm
3. OPASKA WOKÓŁ BYDYNKU - Z GRYSU KAMIENNEGO ZAKOŃCZONA OBRZEŻEM CHODNIKOWYM.
4. STOLARKA OKIENNA PCV. PRZED WYMIANĄ NALEŻY WYKONAĆ POMIARU OŚCIEŻY ISTNIEJĄCYCH. NALEŻY STOSOWAĆ OKNA Z ROZSZCZELNIENIAMI. STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA ORAZ WEWNĘTRZNA PLYCINOWA Z LAMINATEM CPL/HPL. DRZWI EI30 WG RYSUNKÓW
5. KOLORYSTYKA BUDYNKU - KOLORY JASNE PASTELOWE, TYNK SILIKATOWY GR.1,5mm BARWIONY W MASIE.
6. WYKONAĆ OCIEPLENIE BUDYNKU OD ZEWNĄTRZ - STYROPIAN GRAFITOWY PAROPRZEPUSZCZALNY FASADA EPS70- 0,031 W/mK gr. 11-25cm
7. PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY CYNKOWEJ. WEWNĘTRZNE PCV.
8. DOCIEPLENIE STROPODACHU - STYROPIAN GR. 25,0cm. POKRYCIE PAPOWE.

Wyburzenia, rozbiórka

Zamurowania z pustaków gazobetonowych, ściany działowe w systemie G–KF gr.12 cm,

Zakres poza opracowaniem

zabudowa G–K przewodów wentylacyjnych

szczlic hydrotrzewe HpZ5 wnpkowe gł.18cm
HP25

Zespół projektowy :	Imię i nazwisko :	Nr. upr. :	Podpis :
Opracował :	mgr inż. arch. Janusz Terpiłowski (upr. w specj. architektonicznej bez ograniczeń)	41/08/DOIA	
Inwestor :	Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski		

ARCHITEKT
mgr inż. arch. JANUSZ TERPIŁOWSKI
ul.500 LUBIN PL
GRODZISKA 14

AcCADia-lmitCAD Professional 2008 PL
Nr lic.: ID # 1333611

Obiekt :
BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOM.-TECHNICZNYCH
PRZEBUDOWA
RAKOWICE WIELKIE 48, dz. nr 309/64

Branża : ARCHITEKTURA	Rysunek : RZUT II PIĘTRA	Data : 1.10.2018	Stadium : P.W.
Skala : 1:100			Rys. nr : A-4