


KOMINY POD WENTYLATOR OKAPOWY

KOMINY POD WENTYLATOR OKAPOWY



ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100

Opaska obwodowa szer. 50cm z drobnych kamieni zakończona obrzeżem chodnikowym gr. 6cm ze spadkiem 2–5% od budynku

UWAGI:

1. OBRÓBKIBLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWEJ GR.0,70mm
2. RYNNY I RURY SPUSTOWE WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWEJ GR.0,70mm W SYSTEMIE NP. 153/100mm
3. OPASKA WOKÓŁ BYDYNKU - Z GRYSU KAMIENNEGO ZAKOŃCZONA OBRZEŻEM CHODNIKOWYM.
4. STOLARKA OKIENNA PCV, PRZED WYMIANĄ NALEŻY WYKONAĆ POMIARU OŚCIEŻY ISTNIEJĄCYCH. NALEŻY STOSOWAĆ OKNA Z ROSZCZELNIENIAMI. STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA.
5. KOLORYSTYKA BUDYNKU - KOLORY JASNE PASTELOWE, TYNK SILIKATOWY GR.15mm BARWIONY W MASIE.
6. WYKONAĆ OCIEPLENIE BUDYNKU OD ZEWNĄTRZ - STYROPIAN GRAFITOWY PAROPRZEPUSZCZALNY FASADA EPS70- 0,031 W/mK gr. 11-25cm
7. PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY CYNKOWANEJ. WEWNĘTRZNE PCV.
8. COKÓŁ Z PŁYTKI KLINKIEROWEJ W KOLORZE CEGLASTYM.
9. DOCIEPLENIE STROPODACHU - STYROPIAN GR. 25,0cm. POKRYCIE PAPOWE.

ISTNIEJĄCE KANAŁY C.O.

NECZYNNIE

DO ROZBIÓRKI

PŁYTKA KLINKIEROWA W KOLORZE

CEGLASTYM

Zespół projektowy :		Imię i nazwisko :	Nr upr. :	Podpis :
Opracował : mgr inż. arch. Janusz Terpiłowski (upr. w specj. architektonicznej bez ograniczeń)		41/08/DOIA		
ARCHITEKT		e-mail : awa.ig@p2.pl NIP: 692-275-40-91 REGON : 020348911 ACADia InżyniCAD Professional 2008 PL NIEC : ID # 1335811		
Inwestor :		Obiekt :		
Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski		BUDYNEK ZESPÓŁU SZKÓŁ EKONOM.- -TECHNICZNYCH PRZEBUDOWA RAKOWICE WIELKIE 48, dz. nr 309/64		
Branża : ARCHITEKTURA		Rysunek :		Data :
Skala : 1:100		ELEWACJE		1.10.2018
				Stadium : P.W.
				Rys. nr : A-8