


ELEWACJA PÓŁNOCNA SKALA 1:100

Konstrukcja dachu budynku  
kottłowni i łącznika R30, przekrycie  
RE30.

UWAGI:

1. OBRÓBKİ BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWEJ GR.0,70mm
2. RYNNY I RURY SPUSTOWE WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWEJ GR.0,70mm W SYSTEMIE NP. 153/100mm
3. OPASKA WOKÓŁ BYDYNKU - Z GRYSU KAMIENNEGO ZAKOŃCZONA OBRZEŻEM CHODNIKOWYM.
4. STOLARKA OKIENNA PCV. PRZED WYMIANĄ NALEŻY WYKONAĆ POMIARU OŚCIEŻY ISTNIEJĄCYCH. NALEŻY STOSOWAĆ OKNA Z ROSZCZELNIENIAMI. STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA.
5. STOSOWAĆ NAWIEWNIKI PODOKIENNE HIGROSTEROWANE LUB CIŚNIENIOWE.
6. KOLORYSTYKA BUDYNKU- KOLORY JASNE PASTELOWE, TYNK SILIKATOWY GR.1,5mm BARWIONY W MASIE.
7. WYKONAĆ OCIEPLENIE BUDYNKU OD ZEWNĄTRZ - STYROPIAN GRAFITOWY PAROPRZEPUSZCZALNY FASADA EPS70- 0,031 Wm/K gr. 11-25cm
8. DOCIEPLENIE ŚCIAN PRZYZIEMIA STYROPIAN EKSTRUADOWANY GR. 15,0cm.
9. PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY CYNKOWEJ. WEWNĘTRZNE PCV.
10. COKÓŁ Z PŁYTKI KLINKIEROWEJ W KOLORZE CEGLASTYM.
11. DOCIEPLENIE STROPODACHU - STYROPIAN GR. 25,0cm. POKRYCIE PAPOWIE.



ELEWACJA POŁUDNIOWA SKALA 1:100

Zespół projektowy :	Imię i nazwisko :	Nr upr. :	Podpis :	ARCHITEKT
Opracował : mgr inż. arch. Janusz Terpiłowski (upr. w specj. architektonicznej bez ograniczeń)	41/08/DOIA			mgr inż. arch. JANUSZ TERPIŁOWSKI 59-300 LUBIN PL GRODZIENSKA 14 N r l c : I D # 1333811 ACADIA-INTECAD Professional 2008 PL N r l c : I D # 1333811
Branża : ARCHITEKTURA	Rysunek : ELEWACJE	Data : 1.10.2018	Stadium : P.W.	Obiekt : Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOM -TECHNICZNYCH PRZEBUDOWA RAKOWICE WIELKIE 48, dz. nr 309/64
Skala : 1:100				Rys. nr : A-9