

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.991-0.54	km km	 0.4510	
				RAZEM	0.4510
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 analogia	Mechaniczne ścięcie poboczy wraz z wyprofilowaniem oraz wywóz urobku poza teren budowy 991*2*0.75-810	m ² m ²	 676.5000	
				RAZEM	676.5000
2		Nawierzchnia jezdni			
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego 3826-2181	m ² m ²	 1645.0000	
				RAZEM	1645.0000
4 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z destruktu betonowego 0/31,5 gr. 10 cm wykonana rozkładarką 3826-2181	m ² m ²	 1645.0000	
				RAZEM	1645.0000
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3524-1957	m ² m ²	 1567.0000	
				RAZEM	1567.0000
6 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 3524-1957	m ² m ²	 1567.0000	
				RAZEM	1567.0000
7 d.2	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną szybkorozpadową K-70 i grysem bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 3524-1957	m ² m ²	 1567.0000	
				RAZEM	1567.0000
8 d.2	KNNR 6 0113-01 analogia	Umocnione pobocze destruktem betonowym 991*2*0.75-12*5-810	m ² m ²	 616.5000	
				RAZEM	616.5000
3		Zjazdy			
9 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów 12*10-70	m ² m ²	 50.0000	
				RAZEM	50.0000
10 d.3	KNNR 6 0106-02 analogia	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm 120-70	m ² m ²	 50.0000	
				RAZEM	50.0000
11 d.3	KNNR 6 0113-01	Podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 15 cm 120-70	m ² m ²	 50.0000	
				RAZEM	50.0000
12 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 5*10-40	m ² m ²	 10.0000	
				RAZEM	10.0000
13 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 50-40	m ² m ²	 10.0000	
				RAZEM	10.0000
14 d.3	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną szybkorozpadową K-70 i grysem bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 50-40	m ² m ²	 10.0000	
				RAZEM	10.0000
4		Roboty Wykończeniowe			
15 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 5	szt. szt.	 5.0000	
				RAZEM	5.0000
16 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 7	szt. szt.	 7.0000	
				RAZEM	7.0000