


# PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ



Ze względu na brak rzędnych zagłębienia istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektowaną instalację zweryfikować na etapie wykonania zadania pod dokonaniu odkrytki punktu włączenia w przypadku rozbieżności zagłębienia pomiędzy stanem faktycznym a projektem odpowiednio skorygować posadowienie kanalizacji

Poziom porównawczy 144,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	150,40	150,37
Rzędna dna kanału	149,50	149,42
Zagłębienie dna kanału [m]	0,90	0,95
Odległości [m]	3,20	
Średnice, materiał	2,5 % Ø160PVC	
Długość trasy [m]	0,00	3,20

S1

S2

Biurowie  
**architektoniczne**  
Ewelina Wesołowska



98-273 Klonowa  
ul. Leśna 28 A  
tel. 607 091 770

*Temat :* Remont pomieszczeń budynku po Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia Klubu Seniora + Działki nr ewid. 690/1 i 690/9, Obręb ewid. Mielcuchy, gm. Czajków

*Adres :* Działki nr ewid. 690/1 i 690/9  
Obręb ewid. Mielcuchy, gm. Czajków

*Inwestor :* Urząd Gminy w Czajkowie  
Czajków 39, 63-524 Czajków

*Tytuł rysunku :*

**PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ  
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ**



*Prawa autorskie :*

Pracownia Projektowa "IZAS" S.C.  
Izabela Dobek, Sławomir Dobek  
98-200 Sieradz ul. Toruńska 9  
tel. (43) 8225556 ; ppizas@onet.pl

*Projektant :*

*mgr inż. Sławomir Dobek*

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wododagawczych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych NR EW. 143/00/WŁ

*Sprawdzający :*

*Faza :*  
PROJEKT  
BUDOWLANY

*Branża :*  
INSTALACJE  
SANITARNE

*Data :*  
Listopad 2019

*Skala :*  
1:100/1:100

*Nr rys. :*

9