

Przedmiar robót

Budowa drogi gminnej w Trygornie

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 11-600 Węgorzewo, Trygort, dz nr 140 o. Trygort

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. roboty przygotowawcze, podbudowy

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 61301-050-050	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm	m2	1 554,00
1. 1036*2*0,75				1 554,00
2	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060101-0602-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV z profilowaniem równiarką samojedzną i zagęszczaniem podłoża walcem wibracyjnym	m2	6 216,00
1. 1036*(4,5+0,75+0,75)				6 216,00
3	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060201-01-060	Jezdnie lub chodniki ze żwiru rozścielanego mechanicznie, warstwa dolna 0+0,00 - 0+470,00	m3	253,80
1. 4,5*470*0,12				253,80

2. roboty nawierzchniowe

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060201-02-060	Jezdnie lub chodniki ze żwiru rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 0+470 - 1+036	m3	560,34
1. 566*4,5*0,22				560,34
5	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060306-0101-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych częściowo zamkniętych (beton asfaltowy)-grysowo-żwirowych. Warstwa wiążąca asfaltowa grubości 4 cm	m2	2 115,00
1. 4,5*470				2 115,00
6	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060306-0201-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych częściowo zamkniętych (beton asfaltowy)-grysowo-żwirowych. Warstwa wiążąca asfaltowa, dodatek za każdy dalszy 1cm	m2	2 115,00

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060306-0501-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych zamkniętych (beton asfaltowy)-grysowo-żwirowych. Warstwa ścierna asfaltowa grubości 3 cm	m2	2 115,00
8	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060306-0601-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych zamkniętych (beton asfaltowy)-grysowo-żwirowych. Warstwa ścierna asfaltowa, dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2	2 115,00

3. roboty wykończeniowe

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNCK 17010405-07-050	Wykonanie nawierzchni żwirowej pobocza o profilu korytowym lub półkorytowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	1 554,00
1. 1036*2*0,75				1 554,00
10	wg nakładów rzeczowych KNCK 17010405-08-050	Wykonanie nawierzchni żwirowej pobocza o profilu korytowym lub półkorytowym, dalsze 2 cm grubości warstwy po zagęszczeniu, krotkość 3	m2	1 554,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-020-040	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm	m	1 554,00