

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Sala Gimnastyczna - POSADZKA, TYNKI, MAŁOWANIE, OSŁONY Grzejników i okien			
1	KNR 4-01 d.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z odieraniem listew lub cokołów	m ²		
		14.66*7.67	m ²	112.442	
				RAZEM	112.442
2	KNR 4-01 d.1 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		14.66*7.67	m	112.442	
				RAZEM	112.442
3	KNR 4-01 d.1 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³		
		112.442*0.1	m ³	11.244	
				RAZEM	11.244
4	KNR 4-01 d.1 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		14	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNNR 2 d.1 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³		
		poz. 1*0.6	m ³	67.465	
				RAZEM	67.465
6	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym	m ³		
		poz. 1*0.1	m ³	11.244	
				RAZEM	11.244
7	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome pod- posadzkowe	m ²		
		poz. 1	m ²	112.442	
				RAZEM	112.442
8	KNR-W 2-02 d.1 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z trans- portem i układaniem ręcznym na stropie- na podbetonie	m ³		
		poz. 1*0.2	m ³	22.488	
				RAZEM	22.488
9	KNNR 2 d.1 0105-09 analogia	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone	t		
		5.92*poz. 1/1000	t	0.666	
				RAZEM	0.666
10	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome pod- posadzkowe	m ²		
		poz. 1	m ²	112.442	
				RAZEM	112.442
11	KNR 2-02 d.1 1110-04 analogia	Posadzka systemowa sportowa na podkładach sprężystych składająca się z rusztu drewnianego podwójnego, folii PE, płyty wilgocioodpornej podwójnie sklejonej i zszytej ze sobą	m ²		
		112.442	m ²	112.442	
				RAZEM	112.442
12	KNR 2-02 d.1 1112-02 analogia	Warstwa z zespolonego poliuretanu granulat gumowego, zeszpachlowanego, warstwy poliuretanu wzmocnionego, z namalowanymi liniami boisk	m ²		
		poz. 1	m ²	112.442	
				RAZEM	112.442
13	KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
		(14.66+14.66+7.67+7.67)*4.98*50%	m ²	111.203	
				RAZEM	111.203
14	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(14.66+14.66+7.67+7.67)*4.98*50%	m ²	111.203	
				RAZEM	111.203
15	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(14.66+14.66+7.67+7.67)*4.98	m ²	222.407	
				RAZEM	222.407
16	KNR-W 2-02 d.1 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		(14.66+14.66+7.67+7.67)*4.98	m ²	222.407	
				RAZEM	222.407
17	KNNR-W 3 d.1 0707-03	Osłony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
		14.66*1.5	m ²	21.990	
				RAZEM	21.990
18	KNNR-W 3 d.1 0707-01 analogia	Drabinki - Demontaż	m ²		
		2.45*0.9*13	m ²	28.665	
				RAZEM	28.665

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR-W 3 d.1 0707-01	Drabinki - montaż (materiał z demontażu)	m ²		
		28.655	m ²	28.655	
				RAZEM	28.655
20	KNNR-W 3 d.1 0707-03	Drabinki- lakierowanie	m ²		
		28.655	m ²	28.655	
				RAZEM	28.655
21	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		14.66*7.67	m ²	112.442	
				RAZEM	112.442
22	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania (14.66+14.66+7.67+7.67)*2	m ²		
			m ²	89.320	
				RAZEM	89.320
23	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (14.66+14.66+7.67+7.67)*2.98	m ²		
			m ²	133.087	
				RAZEM	133.087
24	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.66*7.67	m ²		
			m ²	112.442	
				RAZEM	112.442
25	KNR 2-02 d.1 1612-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m	kol.		
		8	kol.	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR-W 2-02 d.1 1211-02 analogia	Ramy wypełnione siatką- demontaż (sama robocizna wspi do r 0,25)	m ²		
		0.90*2.13*10	m ²	19.170	
				RAZEM	19.170
27	KNR-W 2-02 d.1 1211-02 analogia	Ramy wypełnione siatką zgrzewaną typu aresztanckiego malowana proszkowo bądź emalią itałową w kolorze uzgodnionym z inwestorem	m ²		
		0.90*2.13*10	m ²	19.170	
				RAZEM	19.170
28	KNNR-W 3 d.2 0308-01	Instalacja elektryczna sala gimnastyczna	m ³		
		Ręczne wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem 0.4*0.6*0.2	m ³	0.048	
				RAZEM	0.048
29	KNNR 5 d.2 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 5 d.2 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNNR 5 d.2 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 5 d.2 0408-01	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 5 d.2 0408-02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 5 d.2 0408-04	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 4-03 d.2 1133-05	Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych nakręcanych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR 4-03 d.2 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
37	KNR 4-03 d.2 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		10	szt.	10.000	
38	KNNR 5 d.2 1207-02	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m	RAZEM	10.000
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
39	KNNR 5 d.2 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
		10*4	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
40	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x,1,5mm ²	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
41	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x2,5mm ²	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
42	KNNR 5 d.2 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
43	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNNR 5 d.2 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przełotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
46	KNNR 5 d.2 0508-01	Oprawy np. ATLAS 250W HI-T/HS-T E40 SYM bądź równoważne	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
3		Wymiana stolarki drzwiowej oraz prace towarzyszące			
47	KNNR-W 3 d.3 0702-03	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych - PCV z szybą bezpieczną	m ²		
		2.05*1.3	m ²	2.665	
		2.05*1.3	m ²	2.665	
		2.05*1.3	m ²	2.665	
		2.05*1.3	m ²	2.665	
				RAZEM	10.660
48	KNNR-W 3 d.3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		2.05*0.9	m ²	1.845	
		2.05*0.9	m ²	1.845	
		2.05*0.9	m ²	1.845	
				RAZEM	5.535
49	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.2*0.45*2.05+0.10*2.05*0.12*2	m ³	0.234	
				RAZEM	0.234
50	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. blok stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.10*2*4	m	8.800	
				RAZEM	8.800
4		Nowe szatnie-podział pomieszczenia na przeciwko magazynu WF			
51	KNR 4-01 d.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.95*2.20*0.45*2	m ³	1.881	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-01 d.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz be- lek stalowych do I NP 180 mm 1.10*2*4	m m	RAZEM 8.800	1.881 8.800
53	KNR 2-02 d.4 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	8.800 2.000
54	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05*2	m ² m ²	RAZEM 3.690	2.000 3.690
55	KNR 4-01 d.4 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.9*2.05*0.45	m ³ m ³	RAZEM 0.830	3.690 0.830
56	KNR-W 2-02 d.4 0119-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o gr. 12cm z bloczków wa- pienno-piaskowych drażonych typu 2 NFD o wys.do 4.5m 3.68*2.8	m ² m ²	RAZEM 10.304	0.830 10.304
57	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 10.304*2+0.9*2.05*2	m ² m ²	RAZEM 24.298	10.304 24.298
58	KNR-W 2-02 d.4 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowa- nych i betonów wylewanych Krotność = 2 (3.68+3.80+3.68+3.8+3.68+3.68+3.8)*2.8	m ² m ²	RAZEM 73.136	24.298 73.136
59	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 73.136	m ² m ²	RAZEM 73.136	73.136 73.136
60	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.68+3.80+3.68+3.8+3.68+3.68+3.8)*2.8	m ² m ²	RAZEM 73.136	73.136 73.136
61	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 3.8*3.68	m ² m ²	RAZEM 13.984	73.136 13.984
62	KNR-W 2-15 d.4 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połącze- niach lutowanych na ścianach w budynkach 12*24	m m	RAZEM 36.000	13.984 36.000
63	KNR-W 2-15 d.4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	36.000 1.000
64	KNR-W 2-15 d.4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
65	KNR-W 2-15 d.4 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	1.000 2.000
66	KNR-W 2-15 d.4 0409-02	Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
67	NNNR 5 d.4 1207-02	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 20	m m	RAZEM 20.000	2.000 20.000
68	NNNR 5 d.4 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go- towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 20	m m	RAZEM 20.000	20.000 20.000
69	NNNR 5 d.4 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	20.000 2.000
70	NNNR 5 d.4 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
71	KNNR 5 d.4 0306-02	Łączniki i przyłoki jednobiegowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	RAZEM	2.000
		2	szt.	2.000	
72	KNNR 5 d.4 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.	RAZEM	2.000
		2	kpl.	2.000	
5		Magazyn WF		RAZEM	2.000
73	KNR-W 2-02 d.5 0030-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych Krotność = 2 (2.65+2.65+4.20+4.20)*2.8	m ²		
			m ²	38.360	
				RAZEM	38.360
74	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		38.36	m ²	38.360	
				RAZEM	38.360
75	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.65+2.65+4.20+4.20)*2.8	m ²		
			m ²	38.360	
				RAZEM	38.360
76	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.65*4.20	m ²		
			m ²	11.130	
				RAZEM	11.130
6		Remont toalety przy prysznicach oraz korytarza			
77	KNR 4-02 d.6 0235-08	Demonтаж ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 4-01 d.6 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² (1.38+1.38+1.36+1.36+2.27+2.27+1.36+1.36)*2.8	m ²		
			m ²	35.672	
				RAZEM	35.672
79	KNR 4-01 d.6 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ² (1.38+1.38+1.36+1.36+2.27+2.27+1.36+1.36)*2.8	m ²		
			m ²	35.672	
				RAZEM	35.672
80	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.36*1.38+1.36*2.27	m ²		
			m ²	4.964	
				RAZEM	4.964
81	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.38+1.38+1.36+1.36+2.27+2.27+1.36+1.36)*2.8	m ²		
			m ²	35.672	
				RAZEM	35.672
82	NNRNKB d.6 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.80	m ²		
			m ²	4.964	
				RAZEM	4.964
83	KNR-W 2-02 d.6 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych Krotność = 2 (1.38+1.38+1.36+1.36+2.27+2.27+1.36+1.36)*2.8	m ²		
			m ²	35.672	
				RAZEM	35.672
84	KNR-W 2-02 d.6 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych poz.80	m ²		
			m ²	4.964	
				RAZEM	4.964
85	NNRNKB d.6 202 1134-02	Gruntowanie podłoża - sufitów poz.80	m ²		
			m ²	4.964	
				RAZEM	4.964
86	KNR 0-12 d.6 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej (1.38+1.38+1.36+1.36)*2.8	m ²		
			m ²	15.344	
				RAZEM	15.344
87	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.80+(2.27+2.27+1.36+1.36)*2.8	m ²		
			m ²	25.292	
				RAZEM	25.292
88	KNR-W 4-03 d.6 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNR-W 4-03 d.6 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		3	szt.	3.000	
90	KNR 2-15 d.6 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	RAZEM	3.000
		1	kpl.	1.000	
91	KNR 2-15 d.6 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
7		Zagospodarowanie zewnętrzne		RAZEM	1.000
92	KNR 2-02 d.7 1220-01 analogia	Stojak rowerowy R=2r-g STOJAK PIĘCIOSTANOWISKOWY	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000