

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala Gimnastyczna			
1	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych - PCV z szybą bezpieczną 2.05*1.5	m ²		
d.1	0702-03		m ²	3.075	
				RAZEM	3.075
2	KNNR-W 3	Oslony na grzejniki - Demontaż	m ²		
d.1	0707-01		m ²	10.800	
	analogia	1.2*1.5*6		RAZEM	10.800
3	KNNR-W 3	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
d.1	0707-01	10.80	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
4	KNNR-W 3	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
d.1	0707-03	10.80	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
5	KNNR-W 3	Drabinki - Demontaż	m ²		
d.1	0707-01		m ²	28.665	
	analogia	2.45*0.9*13		RAZEM	28.665
6	KNNR-W 3	Drabinki - montaż (materiał z demontażu)	m ²		
d.1	0707-01	28.655	m ²	28.655	
				RAZEM	28.655
7	KNNR-W 3	Drabinki- lakierowanie	m ²		
d.1	0707-03	28.655	m ²	28.655	
				RAZEM	28.655
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	7.42*10.05	m ²	74.571	
				RAZEM	74.571
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania (7.42+10.05+7.42+10.05)*3.45	m ²		
d.1	1206-02		m ²	120.543	
				RAZEM	120.543
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.42*10.05	m ²		
d.1	1204-01		m ²	74.571	
				RAZEM	74.571
11	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m	kol.		
d.1	1612-05	4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 0.3*0.3*0.45*3	m ³		
d.1	0349-04		m ³	0.122	
				RAZEM	0.122
13	KNR 2-17	Wentylatory montowane we wnęce ściennej np WENT-V 100 L	szt.		
d.1	0201-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
d.1	0137-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1207-01	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNNR 5	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy 30	m		
d.1	0204-02		m	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1	0302-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1	0306-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1	1208-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Magazyn sportowy			
21	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2	0354-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0349-02	0.2*2.05*0.4+1.20*0.4*0.3	m ³	0.308	
				RAZEM	0.308
23	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.be-	m		
d.2	0313-04	lek stalowych do I NP 180 mm	m	1.100	
		1.10		RAZEM	1.100
24	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla	szt.		
d.2	1016-03	drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
25	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2	m ²		
d.2	1203-01	0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian	m ²	38.805	
		(1.99+1.99+4.15+4.15)*3.16		RAZEM	38.805
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.2	1204-01	tów	m ²	8.259	
		1.99*4.15		RAZEM	8.259
3		Zagospodarowanie zewnętrzne			
28	KNR 2-02	Stojak rowerowy R=2r-g STOJAK PIĘCIOSTANOWISKOWY	szt.		
d.3	1220-01	4	szt.	4.000	
	analogia			RAZEM	4.000