

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,7	km	0,700	
					RAZEM	0,700
2 d.1	KNR 2-31 0803-03	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - do wbudowania w pobocze	m2		
			1800,00	m2	1800,000	
					RAZEM	1800,000
3 d.1	KNR 2-31 0802-07	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - do wbudowania w pobocze Łącznie 7 cm Krotność = 0,5	m2		
			1800,00	m2	1800,000	
					RAZEM	1800,000
4 d.1	KNR-W 2-01 0201-11		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykopy	m3		
			250	m3	250,000	
					RAZEM	250,000
5 d.1	KNR-W 2-01 0210-04		WYWÓZ GRUNTU - Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi ŁĄCZNIE DO 10KM Krotność = 18	m3		
			250	m3	250,000	
					RAZEM	250,000
6 d.1	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			3070	m2	3070,000	
					RAZEM	3070,000
2			NAWIERZCHNIE DROGOWE			
2.1			JEZDNI BITUMICZNA			
7 d.2.1	KNNR 6 0113-02		Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			2680	m2	2680,000	
					RAZEM	2680,000
8 d.2.1	KNR AT-03 0202-01	D-04.07.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej	m2		
			2480,00	m2	2480,000	
					RAZEM	2480,000
9 d.2.1	KNR AT-03 0202-02	D-05.03.15	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej	m2		
			2405,00	m2	2405,000	
					RAZEM	2405,000
10 d.2.1	KNNR 6 0309-02	D-05.03.15	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
			2405,00	m2	2405,000	

~

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2405,000
2.2			ZJAZDY			
11 d.2.2	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
			155,00	m2	155,000	
					RAZEM	155,000
12 d.2.2	KNR AT- 03 0202- 02	D-05.03.15	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej	m2		
			140,00	m2	140,000	
					RAZEM	140,000
13 d.2.2	KNNR 6 0309-02	D-05.03.15	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
			140,00	m2	140,000	
					RAZEM	140,000
2.3			POBOCZE			
14 d.2.3	KNNR 6 0113-05	TOM KD3 D-04.02.01	Pobocze z frezu bitumicznego i kruszywa łamanego gr. 10 cm Łącznie 9 cm Krotność = 0,9	m2		
			1070,00	m2	1070,000	
					RAZEM	1070,000
3			INNE ROBOTY			
3.1			OCZYSZCZENIE ROWU			
15 d.3.1	KNR 2-31 1403-05	D-02.00.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
			120,00	m	120,000	
					RAZEM	120,000

