
PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP 1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz przy kompleksie sportowym w Wińsku
ADRES INWESTYCJI : Wińsko
INWESTOR : Gmina Wińsko
ADRES INWESTORA : 56-160 Wińsko, Pl. Wolności 2
BRANŻA : DROGI, ORGANIZACJA RUCHU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewelina Dragań - projektant

DATA OPRACOWANIA : 30.09.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2015

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01. d.1 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	D-01.02. d.2 04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	16,00
3	D-01.02. d.2 04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		poz.2*0,06	m ³	0,96	
				RAZEM	0,96
4	D-01.02. d.2 04	Załadunek gruzu i wywóz na składowisko	m ³		
		<gruz betonowy>poz.2+poz.3	m ³	16,96	
		A (suma częściowa)	m ³	16,96	
				RAZEM	16,96
5	D-01.02. d.2 04	Koszt składowania i utylizacji gruzu betonowego, kruszyw i złomu kamiennego	t		
		poz.4A*2,4	t	40,70	
				RAZEM	40,70
3		ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA			
6	D-04.01. d.3 01	Wykopy wraz z odhumusowaniem dla wykonania koryta pod parking wraz z załadunkiem, wywozem urobku na składowisko i kosztem utylizacji	m ³		
		638	m ³	638,00	
				RAZEM	638,00
7	d.3	Formowanie i zagęszczanie nasypów do wskaźnika zagęszczenia Is = 1.00. Wraz z dostarczeniem materiału na nasyp (mieszanka piasku i pospółki o CBR>20% i k>8m/dobę)	m ³		
		85	m ³	85,00	
				RAZEM	85,00
8	D-04.01. d.3 01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²		
		<jezdnia dla autobusów>943	m ²	943,00	
		A (suma częściowa)	m ²	943,00	
		<miejsca postojowe dla autobusów>119	m ²	119,00	
		B (suma częściowa)	m ²	119,00	
		<miejsca postojowe samochodów osobowych>442	m ²	442,00	
		C (suma częściowa)	m ²	442,00	
		<chodniki>128	m ²	128,00	
		D (suma częściowa)	m ²	128,00	
				RAZEM	1632,00
4		ELEMENTY ULIC			
9	D-08.03. d.4 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C12/15 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i kosztem wykonania ławy betonowej	m		
		67	m	67,00	
				RAZEM	67,00
10	D-08.01. d.4 01	Krawężniki betonowe 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C12/15 wraz z kosztem wykonania ławy betonowej;	m		
		<krawężnik wystający>175	m	175,00	
		A (suma częściowa)	m	175,00	
		<krawężnik obniżony>37	m	37,00	
		B (suma częściowa)	m	37,00	
				RAZEM	212,00
5		BUDOWA NAWIERZCHNI			
11	D-04.02. d.5 01	Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (k>8m/dobę, CBR>20%) - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.8D	m ²	128,00	
				RAZEM	128,00
12	D-04.05. d.5 01	Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m ²		
		poz.8C	m ²	442,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	442,00
13	D-04.05. d.5 01	Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25 cm poz.8A+poz.8B	m ² m ²	1062,00	
				RAZEM	1062,00
14	D-04.04. d.5 02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm poz.8D	m ² m ²	128,00	
				RAZEM	128,00
15	D-04.04. d.5 02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm poz.8A+poz.8B+poz.8C	m ² m ²	1504,00	
				RAZEM	1504,00
16	D-04.03. d.5 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłucznio- wej poz.8A+poz.8B+poz.8C+poz.8D	m ² m ²	1632,00	
				RAZEM	1632,00
17	D-04.07. d.5 01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm poz.8A+poz.8B	m ² m ²	1062,00	
				RAZEM	1062,00
18	D-04.03. d.5 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy bitumicz- nej poz.8A+poz.8B	m ² m ²	1062,00	
				RAZEM	1062,00
19	D-05.03. d.5 05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm poz.8A+poz.8B+poz.8C	m ² m ²	1504,00	
				RAZEM	1504,00
20	D-04.03. d.5 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej poz.8A+poz.8B+poz.8C	m ² m ²	1504,00	
				RAZEM	1504,00
21	D-05.03. d.5 05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm poz.8A+poz.8B+poz.8C	m ² m ²	1504,00	
				RAZEM	1504,00
22	D-05.03. d.5 05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S - grubość po zagęszczeniu 4 cm poz.8D	m ² m ²	128,00	
				RAZEM	128,00
6		OZNAKOWANIE POZIOME			
23	D-07.01. d.6 01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe koloru białego <P-18>214*0,12 <P-19>43*0,12 <P-22>2*1,1	m ² m ² m ² m ²	25,68 5,16 2,20	
				RAZEM	33,04
24	D-07.01. d.6 01	Oznakowanie pionowe <D-18a>4	szt szt	4,00	
				RAZEM	4,00
7		TRAWNIKI			
25	D-09.01. d.7 01	Założenie trawników, w tym przygotowanie podłoża, zakup, dowóz i rozścielenie humusu gr.10 cm, obsianie mieszanką traw 170	m ² m ²	170,00	
				RAZEM	170,00