

PRZEDMIAR ROBÓT 015-00-000

CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Nazwa robót: Instalacja wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej w Krzelowie
Lokalizacja: Krzelów 125, działka nr 243
Obręb Krzelów, gmina Wińsko

Inwestor: Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie
Krzelów 125
56-160 Wińsko

Sporządzający: mgr inż. Beata Busza

Data opracowania przedmiaru: 05-12-2014

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 015-00-000

CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Nazwa robót: Instalacja wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej w Krzelowie

Lokalizacja: Krzelów 125, działka nr 243
Obręb Krzelów, gmina Wińsko

Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie
Krzelów 125
56-160 Wińsko

PRZEDMIAR 015-00-000

Strona 1

05-12-2014

SYKAL-002552

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

1	Instalacja wentylacji
---	-----------------------

PRZEDMIAR ROBÓT 015-00-000

CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Nazwa robót: Instalacja wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej w Krzelowie
 Lokalizacja: Krzelów 125, działka nr 243
 Obręb Krzelów, gmina Wińsko

Inwestor: Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie
 Krzelów 125
 56-160 Wińsko

PRZEDMIAR 015-00-000

Strona 1

05-12-2014

SYKAL-002552

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Instalacja wentylacji		
1	10	KNR	217-01-13-01-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek i ø 100	m ²	14,200
1	20	KNR	217-01-13-02-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek i ø 200	m ²	65,300
1	30	KNR	217-01-13-03-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek i ø 315	m ²	136,200
1	40	WKNR	W216-03-12-01-00 Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej grub 1x40	m ²	215,700
1	50	KNR	217-01-38-02-01 Kratka wentylacyjna 160x200	szt	11,000
1	60	KNR	217-01-38-02-01 Kratka wentylacyjna 200x250	szt	3,000
1	70	KNR	217-01-38-02-03 Kratka wentylacyjna 250x315	szt	17,000
1	80	KNR	217-01-38-02-52 Kratka transferowa	szt	16,000
1	90	KNR	217-02-04-02-00 Wentylator łazienkowy SILENT 300 PLUS	szt	1,000
1	100	KNR	217-02-04-01-00 Wentylator łazienkowy EB 250	szt	8,000
1	110	KNR	217-02-04-01-00 Wentylator łazienkowy EB 100	szt	8,000
1	120	KNR	401-04-24-04-00 Wycięcie otworu dla komina w stropie	szt	77,000
1	130	KNR	401-04-12-01-00 Analogia_przełożenie krokwi	szt	5,000
1	140	KNR	401-03-33-09-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	11,000
1	150	KNR	401-03-33-11-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	11,000
1	160	KNR	401-03-23-03-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	11,000
1	170	KNR	401-03-23-04-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła	szt	11,000
1	180	KNR	202-20-29-04-00 Analogia_obudowa kominów płytą gipsowo-kartonową	m ²	81,070
1	190	KNNR	N002-08-01-03-00 Tynk zwykły wewnętrzne kat III na ścianach i słupach	m ²	81,070
1	200	KNNR	N003-06-05-04-00 Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża	m ²	81,070
1	210	KNR	402-05-17-01-00 Analogia_przesunięcie grzejnika	kmpl	1,000
1	220	KNR	202-20-28-01-00 Analogia_obudowa komonów ponad dachem	m ²	58,680
1	230	KNR	202-06-09-02-04 Analogai_izolacja kominia styropianem gr.5 cm	m ²	58,680
1	240	KNR	202-09-21-04-00 Licowanie ościeży płytkami klinkierowymi 25x6 cm	m ²	58,680
1	250	KNR	202-20-27-01-00 Analogia_zwieńczenie komina	m ²	4,828
1	260	KNNR	N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	255,000
1	270	KNNR	N005-02-05-04-07 Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	metr	255,000
1	280	KNNR	N005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	255,000
1	290	KNNR	N005-12-03-04-00 Podłączanie przewodów pojedynczych do 16 mm ² pod zaciski	szt	136,000
1	300	KNNR	N005-03-06-05-01 Włączniki ręczne	szt	8,000
1	310	KNNR	N003-06-05-04-00 Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża	m ²	698,000