

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT DROGI GMINNEJ W M. KLESZCZOWICE

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JM	ILOŚĆ
1	2	3	4
1.	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni brukowej; Odcinek nr 1 – km 0+022-0+311 = 289,00x3,50 = 1011,50 m² km 0+339-0+400= 61,00x3,00 = 183,00 m² ZJAZDY = 40,00m² Odcinek nr 2- km 0+000-0+098 = 98,00x3,00 = 294,00 m² Odcinek nr 3- km 0+000-0+022 = 22,00x3,00 = 66,00 m² ZJAZDY = 20,00 m² R A Z E M 1614,50 m²	m ²	1614,50
2.	Mechaniczne rozścielenie warstwy wzmacniającej i wyrównawczej gr. 0,10 m z mieszanki kamiennej 0/31,50 na istniejącej nawierzchni brukowej Odcinek nr 1- km 0+022-0+311 = 289,00x3,50 = 1011,50 m² Km 0+339-0+400 = 61,00x3,00 = 183,00 m² ZJAZDY = 40,00m² Odcinek nr 2- 0,50 (10,00+3,00) 5,00 = 32,50 m² Km 0+005-0+098 = 93,00x3,00 = 279,00 m² Odcinek nr 3- 0,50 (10,00 + 3,00) 5,00 = 32,50 m² Km 0+005-0+017 = 12,00x3,00 = 36,00 m² 0,50 (10,00+ 3,00) 5,00 = 32,50 m² ZJAZDY = 20,00 m² R A Z E M 1667,00 m²	m ²	1667,00
3.	Wykonanie koryta drogi w gruncie kat. III na gł. 0,15 m Odcinek nr 1 – km 0+311-0+339 = 28,00x3,25 = 91,00 m² ZJAZDY = 50,00 m₂ Odcinek nr 2 – ZJAZDY = 48,80,00 m² R A Z E M 189,80 m²	m ²	189,80
4.	Rozścielenie warstwy odsączającej z piasku gr. 0,15 m – obmiar jak w pkt 6.	m ²	189,80
5.	Rozścielenie podbudowy tłuczniowej 0/63 gr. 0,15 m – obmiar jak w pkt 6.	m ²	189,80
6.	Naprawa istniejącego przełomu na Odcinku nr 1 w km 0+160-0+180 str. P. 20,00x2,00 = 40,00 m ²		
6.1.	Rozebranie istniejącej nawierzchni brukowej	m ²	40,00
6.2.	Rozścielenie warstwy odsączającej z piasku gr. 0,15 m	m ²	40,00
6.3.	Rozścielenie podbudowy z tłucznia 31,50/63 gr. 0,20 m	m ²	40,00
7.	Skropienie podbudowy z mieszanki kamiennej emulsja asfaltową Odcinek nr 1 – 0,50 (13,50 + 3,50) 5,00 = 42,50m² Km 0+005-0+311 = 306,00x3,50 = 1071,00 m² Km 0+311-0+339 = 28,00x3,25 = 91,00 m² Km 0+339-0+400 = 61,00x3,00 = 183,00 m² ZJAZDY = 90,00 m² Odcinek nr 2 – 0,50 (10,00 + 3,00) 5,00 = 32,50 m² Km 0+005-0+98,00 = 93,00x3,00 = 279,00 m² ZJAZDY = 48,80 m² Odcinek nr 3 – 0,50 (10,00 + 3,00) 5,00 = 32,50 m² Km 0+005-0+017 = 12,00x3,00 = 36,00 m² 0,50 (10,00 + 3,00) 5,00 = 32,50 m² ZJAZDY = 20,00 m² R A Z E M 1958,80m²	m ²	1958,80
8.	Rozścielenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA S 12,8 o gr. 5,00 cm Obmiar jak w pkt 10.	m ²	1958,80
9.	Uzupełnienie poboczy mieszanka kamienną 0/31,50 o śr. grubości 0,10 m, szer.	m ²	236,00

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT DROGI GMINNEJ W M. KLESZCZOWICE

	0,25 m – obustronnie Odcinek nr 1 km 0+000-0+400 = 400,00 - 50,00(zjazdy) = 350,00 x 0,50 =175,00 m ² Odcinek nr 2 km 0+000-0+120 = 120,00-10,00(zjazdy) = 110,00x0,50 = 55,00 m ² Odcinek nr 3 km 0+000-0+022 = 22,00 – 10,00 (zjazdy) = 12,00x0,50 = 6,00 m ² R A Z E M 236,00 m²		
--	--	--	--