

IZR.271.7.A.2013

WYJAŚNIENIE TREŚCI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
IZR.271.7.A.2013. Nazwa zadania: " Remont budynku Urzędu Gminy Wińsko "

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt. 1

Prosimy o potwierdzenie, że montaż Złącza Kablowego i Układu Pomiarowego nie jest w zakresie. Jeśli jest prosimy o podanie pozycji przedmiaru, w której należy to uwzględnić i dołączenie Warunków Przyłączenia TAURON

Odp.

Przyłącze energetyczne nie jest w zakresie zamówienia.

Pyt. 2

Prosimy o potwierdzenie czy montaż instalacji uziemienia jest w zakresie zadania? Jeśli jest w których pozycjach przedmiaru należy uwzględnić montaż szyny wyrównawczej, bednarki i przewodów uziemiających ?

Odp.

Szyna wyrównawcza jest montowana w rozdzielnicy RG a kable zasilające oraz WLZ SA 5-przewodowe

Pyt. 3


Prosimy o informację czy istniejąca instalacja oświetlenia pomieszczeń, w których maja być montowane oprawy oświetlenia awaryjnego jest przystosowana do tego celu (4 żyły). Jeśli nie to czy należy uwzględnić w ofercie modernizację istniejącej instalacji, w jaki sposób to wykonać (bruzdy, malowanie czy korytka?) i w której pozycji przedmiaru należy to zrobić.

Odp.

Oprawy oświetlenia awaryjnego mają być podłączone do istniejących obwodów oświetleniowych, akumulator inwertera będzie ładowany z istniejącego obwodu podczas świecenia opraw

Pyt. 4

Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca instalacja oświetleniowa klatki schodowej nie podlega modernizacji.



Odp.

Instalacja oświetleniowa jest w zakresie wymiany, przedmiar robót znajduje się na stronie BIP

Pyt. 5

Wg przedmiarów, instalacja oddymiania klatki schodowej ma być wykonana podtynkowo. Prosimy o informacje czy w zakresie prac jest zaprawianie bruzd i malowanie? Jeśli tak to w jakim zakresie (cała klatka, pasy na trasie bruzd) i w której pozycji przedmiaru należy to ująć.

Odp.

Przewidziane jest zaprawianie bruzd i malowanie (tylko bruzd), działa instalacje.

Pyt. 6

Prosimy o informację, w jaki sposób należy wykonać i w której pozycji przedmiaru należy uwzględnić obudowę stropu poddasza przy klapie oddymiającej.

Odp.

Wycięcie otworu i prace towarzyszące uwzględniają pozycje 6,7 i 8 kosztorysu, montaż sufitu z podwójnej płyty GKF- ognioodpornej- poz.13, natomiast montaż klapy, naprawę i obróbki dachowe poz.14-18. Jak należy wykonać te prace powinien wiedzieć wykonawca,

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WOJT GMINY

Ryszard Mirytiuk

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy