


**wpięcie za pomocą
obejmy siodłowej z
lub obejma 110/63**

ist.siec wodociągowa Ø110





ist.kabel.tel.2t

szczelne przejście Dn65 np.WGC Integra
śr. otworu max.110mm, rz.dna 176,93

proj.przylącze dn63 prowadzić po trasie
starego przylącza



	PRZEZNACZENIE	POW. [m ²]	WYS. [m]	PODŁOGA
①	Komunikacja	5,84	2,00	Pos. cem.
②	Pom. gospodarcze	3,24	2,00	Pos. cem.
③	Pom. gospodarcze	3,03	2,00	Pos. cem.
④	Komunikacja	7,96	2,00	Pos. cem.
⑤	Komunikacja	3,29	2,00	Pos. cem.
⑥	Pom. gospodarcze	3,58	2,00	Pos. cem.
⑦	Pom. gospodarcze	4,99	2,00	Pos. cem.
⑧	Pom. gospodarcze	19,85	2,10	Pos. ceglana
	SUMA	51,78		

OZNACZENIA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH SANITARNYCH		przewody wody zimnej połączyc z instalacją istniejącą doprowadzającą wodę do przyborów
		przewody wody do hydrantów p.poż. – stal
		oznaczenie pionu hydrantowego
		hydrant wewnętrzny HP-25 zawieszany bez miejsca na gaśnicę z węzłem pólstywnym np. Boxmet 25 H-805.B.20-180 w wym.805x805x180mm

1. Przejścia przewodów wodociagowych przez przegrody oddzielenie pożarowych wykonać jako EI-60;
 2. Dla wszystkich przewodów plynnych w scianach oddzielenie pożarowych stosować obustronne osłony ogniochronne typ CP644 firmy HILTI A.G.
- Dla wszystkich przewodów niepłynnych w scianach oddzielenie pożarowych stosować obustronne opaski ogniochronne typ CP648 i CFS-D SIL oraz izolację z kauczuku o gr. max 40mm firmy HILTI A.G. Przy przejściach przez strop osłony ogniochronne stosować tylko od strony parkingu

1/1

INWESTOR	<p>GMINA WIŃSKO</p> <p>pl. WOLNOŚCI 2, 56-160 WIŃSKO</p>
TEMAT	<p>PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY</p> <p>pl. WOLNOŚCI 2, 56-160 WIŃSKO</p> <p>dz. nr 840, część dz. nr 836/2, obręb: WIŃSKO</p>
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
RYSunEK	RZUT PIWNIC
PROJ. PROWADZĄCY	mgr inż. arch. Andrzej Bartnik
INST. SANITARNE	mgr inż. Barbara Małecka
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Teresa Biel
INST. ELEKTRYCZNE	techn. elektr. Andrzej Kozakiewicz
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Gęśkiewicz
BRANŻA	SANITARNA, ELEKTRYCZNA
	SKALA 1:100
	SE - 1