

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Orzeszków					
1	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki $3.20*2.20+3.20*8.80*2+8.80*3.60-[0.90*1.40*2+0.90*2.00+2*2.05*1.40+1.80*2.05+0.60*0.60*2+0.90*1.40*2]$	m ² m ²	199.010	
				RAZEM	199.010
2	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych $0.90*2.00+1.80*2.00$	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
3	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² $2.05*1.40*2+0.90*1.40*2+0.60*0.60*2$	m ² m ²	8.980	
				RAZEM	8.980
4	KNR-W 2- 02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym $143.89*0.10$	m ³ m ³	14.389	
				RAZEM	14.389
5	KNR-W 2- 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 143.89	m ² m ²	143.890	
				RAZEM	143.890
6	KNR-W 2- 02 1116-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ; zbrojone siatką stalową 143.89	m ² m ²	143.890	
				RAZEM	143.890
7	KNR-W 2- 02 1116-03	Posadzki cementowe - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 1.5 143.89	m ² m ²	143.890	
				RAZEM	143.890
8	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 143.89	m ² m ²	143.890	
				RAZEM	143.890
9	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 112	m m	112.000	
				RAZEM	112.000
10	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej $2.00*[2.00+1.35+2.40*4+1.93*2+2.05+1.36*2+2.15*6]-0.90*2.00*2$	m ² m ²	65.360	
				RAZEM	65.360
11	KNR-W 2- 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach $2.70*[19.30*2+7.60*4+4.80*2+1.60*4+5.20*4+4.10*4]-[0.90*1.40*2+2.05*1.40*3+0.90*2.00+1.80*2.00+0.60*0.60+0.90*1.40*2+0.90*2.00*2+0.80*2.00*4+1.70*2.00*2]$	m ² m ²	293.730	
				RAZEM	293.730
12	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych $2.70*[19.30*2+7.60*4+4.80*2+1.60*4+5.20*4+4.10*4]-[0.90*1.40*2+2.05*1.40*3+0.90*2.00+1.80*2.00+0.60*0.60+0.90*1.40*2+0.90*2.00*2+0.80*2.00*4+1.70*2.00*2]$	m ² m ²	293.730	
				RAZEM	293.730
13	KNR-W 2- 02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych $[3.40+3.40+3.90]*19.90$	m ² m ²	212.930	
				RAZEM	212.930
14	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 293.73	m ² m ²	293.730	
				RAZEM	293.730
15	KNR-W 2- 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 293.73	m ² m ²	293.730	
				RAZEM	293.730
16	KNR-W 2- 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 212.93	m ² m ²	212.930	
				RAZEM	212.930

PRZEDMIAR

	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 1510-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 212.93	m ² m ²	 212.930	 212.930
				RAZEM	212.930
18	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.80*2.00*4+0.90*2.00*3+1.70*2.00	m ² m ²	 15.200	 15.200
				RAZEM	15.200
19	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 0.80*2.00*4+0.90*2.00*3+1.70*2.00	m ² m ²	 15.200	 15.200
				RAZEM	15.200
20	KNR-W 5-08 0111-01	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu 300	m m	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
21	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 300	m m	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
22	KNR-W 5-08 0405-04	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m ² 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 11	szt szt	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
24	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 6	szt szt	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
25	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 15	szt szt	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
26	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
27	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 40	szt. szt.	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
28	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
29	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych 25	szt. szt.	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
30	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych 12	kpl. kpl.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
31	KNR-W 5-08 0514-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 4x40W - przelotowych 8	kpl. kpl.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
32	KNR-W 5-08 0403-08 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące - grzejniki akumulacyjne 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
33	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kominka z płaszczem wodnym 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000