

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	podstawowy				
1 d.1	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przeg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 199.01	m ² m ²	 199.010	
				RAZEM	199.010
2 d.1	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
3 d.1	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
4 d.1	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym 143.89*0.10 14.389	m ³ m ³	 14.389	
				RAZEM	14.389
5 d.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 143.89 143.89	m ² m ²	 143.890	
				RAZEM	143.890
6 d.1	KNR-W 2-02 1116-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ; zbrojone siatką stalową 143.89 143.89	m ² m ²	 143.890	
				RAZEM	143.890
7 d.1	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 1.5 143.89 Krotność = 1.5 143.89	m ² m ²	 143.890	
				RAZEM	143.890
8 d.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 143.89 143.89	m ² m ²	 143.890	
				RAZEM	143.890
9 d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 112 112	m m	 112.000	
				RAZEM	112.000
10 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 2.00*[2.00+1.35+2.40*4+1.93*2+2.05+1.36*2+2.15*61-0.90*2.00*2 65.36	m ² m ²	 65.360	
				RAZEM	65.360
11 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2.70*[19.30*2+7.60*4+4.80*2+1.60*4+5.20*4+4.10*4]-[0.90*1.40*2+2.05*1.40*3+0.90*2.00+1.80*2.00+0.60*0.60+0.90*1.40*2+0.90*2.00*2+0.80*2.00*4+1.70*2.00*2] 293.73	m ² m ²	 293.730	
				RAZEM	293.730
12 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.70*[19.30*2+7.60*4+4.80*2+1.60*4+5.20*4+4.10*4]-[0.90*1.40*2+2.05*1.40*3+0.90*2.00+1.80*2.00+0.60*0.60+0.90*1.40*2+0.90*2.00*2+0.80*2.00*4+1.70*2.00*2] 293.73	m ² m ²	 293.730	
				RAZEM	293.730
13 d.1	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 212.73	m ² m ²	 212.730	
				RAZEM	212.730
14 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 293.73	m ² m ²	 293.730	
				RAZEM	293.730
15 d.1	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 293.73	m ² m ²	 293.730	
				RAZEM	293.730
16 d.1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 212.93	m ² m ²	 212.930	
				RAZEM	212.930
17 d.1	KNR-W 2-02 1510-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 212.93	m ² m ²	 212.930	
				RAZEM	212.930

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		15.20	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
19 d.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 0.80*2.00*4+0.90*2.00*3+1.70*2.00	m ²		
		15.2	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
20 d.1	KNR-W 5-08 0111-01	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu 300	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
21 d.1	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 300	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
22 d.1	KNR-W 5-08 0405-04	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m ² 2	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegowy 11	szt		
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
24 d.1	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegowy 6	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
25 d.1	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 15	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
26 d.1	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy 3	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
27 d.1	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 40	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
28 d.1	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed-nobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 15	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
29 d.1	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych 25	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
30 d.1	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych 12	kpl.		
		0	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
31 d.1	KNR-W 5-08 0514-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławniania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 4x40W - przelotowych 8	kpl.		
		0	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
32 d.1	KNR-W 5-08 0403-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące - grzejniki akumulacyjne 8	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
33 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż kominka z obudową.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym• 3 "	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.1	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 3	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.1	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką 1	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 4	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 budowlanka - uzupełnienie					
41 d.2	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych pomieszczenie nr .7	m ²		
		9.60*7.80	m ²	74.880	
				RAZEM	74.880
42 d.2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		11*7.80	m	85.800	
				RAZEM	85.800
43 d.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym- podniesienie poziomu pom. 9, pom.10. oraz scena (6.09+6.61)*0.3+(4.50*4.70)*0.3	m ³		
			m ³	10.155	
				RAZEM	10.155
44 d.2	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III podniesienie poziomu pom. 9, pom.10. oraz scena 10.155	m ³		
			m ³	10.155	
				RAZEM	10.155
45 d.2	KNR 2-02 0118-01	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1ceg. - wymurowanie wilarka w otworze pomiędzy pom.7 a pom.6 0.9	m		
			m	0.900	
				RAZEM	0.900
46 d.2	KNR-W 2-02 0119-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o gr. 12cm z bloczków betonu komórkowego pomieszczenia sanitariatów i sceny 0.85*2.7+2.4*2.7+0.3*2.7+1.35*2.7+0.9*2.7+0.9*2.7+0.9*0.7+0.9*0.7+0.8*0.7+4.10*2.70*2-(0.8*2)*2	m ²		
			m ²	38.850	
				RAZEM	38.850
47 d.2	KNR-W 2-02 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 49 cm pom sanitariatów 1.6*2.70+2.60*2.7+0.9*0.7	m ²		
			m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
48 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach nośnych murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych (łączna długość wszystkich nadproży zarówno dla nowych ścianek działowych jak i nowych okien drzwi) 2*2+4*1.2+4*2.10+4*2.10+1.10+1.10+1.10+2*1.2	m		
			m	31.300	
				RAZEM	31.300
49 d.2	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
		5*6.30+2*2.7	m	36.900	
				RAZEM	36.900
50 d.2	KNR AT-09 0701-04	Dachówki - dachówki specjalne	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
51 d.2	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.08*0.18*5*1.6+0.08*0.18*8*6	m ³		
			m ³	0.806	
				RAZEM	0.806
52 d.2	KNR 0-21 4007-02	Ślepa podłoga z płyt OSB Wykonanie podłogi nad sanitariatami oraz pomieszczeniami obok sceny 52.48	m ²		
			m ²	52.480	
				RAZEM	52.480
53 d.2	KNR AT-09 0103-02 analogia	Ułożenie foli pod wełnę mineralną dla sufitów podwieszanych sanitariaty i pom obok sceny 52.48	m ²		
			m ²	52.480	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	52.480
54 d.2	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej sanitariaty i pom obok sceny 52.48	m ² m ²	 52.480	
				RAZEM	52.480
55 d.2	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia sanitariaty i pom obok sceny 7.80*5.10+6.09+6.61	m ² m ²	 52.480	
				RAZEM	52.480
56 d.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.7*0.8*0.36*2+1.5*2*0.36	m ³ m ³	 1.483	
				RAZEM	1.483
57 d.2	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2(pom10 i pom. 9) 0.9*1.4*2	m ² m ²	 2.520	
				RAZEM	2.520
58 d.2	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2(pom.2 pom.3) 0.6*0.6*2	m ² m ²	 0.720	
				RAZEM	0.720
59 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 < istniejące drzwi wejściowe> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2< istniejące okno > 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.2	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego< krata okienna> 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
62 d.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1*2.10*0.36+1.5*0.36	m ³ m ³	 1.296	
				RAZEM	1.296
63 d.2	KNR 2-11 0301-06 analogia	Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawędziaków podest ze schodami) z lakierowaniem 0.42	m ³ m ³	 0.420	
				RAZEM	0.420
64 d.2	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewn.oraz zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastach o pow.odbicia ponad 5 m2 9*2.7*2+15*3*2+8.50*2.7+4.25*3.20	m ² m ²	 175.150	
				RAZEM	175.150
65 d.2	KNR 2-02 2103-03 analogia	Parapety wewnętrzne pcv szerokości 30cm 0.9*4+2.05*3+0.6*2	m m	 10.950	
				RAZEM	10.950
66 d.2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm < podesty zewnętrzne> 1.3*1.8*0.38+1.2*1.4*0.38	m ³ m ³	 1.528	
				RAZEM	1.528
67 d.2	KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II (15+15+8.5)*0.5*0.5	m ³ m ³	 9.625	
				RAZEM	9.625
68 d.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoci.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa (20.20*2+8.50*2)*0.5	m ² m ²	 28.700	
				RAZEM	28.700
69 d.2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoci.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa (20.20*2+8.50*2)*0.5	m ² m ²	 28.700	
				RAZEM	28.700
70 d.2	KNR AT-31 0205-01	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 5 cm na ścianach (cokół budynku) (20.20*2+8.50*2)*0.5	m ² m ²	 28.700	
				RAZEM	28.700
71 d.2	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(15+15+8.5)*0.5*0.5	m ³	9.625	
				RAZEM	9.625
72	KNR-W 2-02	Podbitka drewniana - ruszt drewniany	m ²		
d.2	1036-01	(20.20+24)*0.5	m ²	22.100	
				RAZEM	22.100
73	KNR-W 2-02	Podbitka z listew drewnianych szer. do 12 cm	m ²		
d.2	1036-02	poz.72	m ²	22.100	
				RAZEM	22.100
74	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.2	1024-06	0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
75	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie< wejście główne>	m ²		
d.2	1024-08	1.8*2.05	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
76	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm< parapety zewnętrzne>	m ²		
d.2	202 0541-02	(0.9*4+2.05*3+0.6*2)*0.35	m ²	3.833	
				RAZEM	3.833
77	kalk. własna	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z podestem przy wejściu głównym oraz wykonane podestu przy wejściu do pom. 10	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Instalacja wod-kan - uzupełnienie					
78	KNR 5	Wykucie bruzd dla rur w cegle	m		
d.3	1207-15	44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
79	KNR INSTAL	Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.3	0101-04	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
80	KNR INSTAL	Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.3	0101-03	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
81	KNR INSTAL	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.3	0101-02	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
82	wycena indywidualna	Izolacja rurociągów o śr. 12-22 mm ze spienionego polietylenu gr. 20 mm	m		
d.3		5+22+22	m	49.000	
				RAZEM	49.000
83	KNR INSTAL	Podjęście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego) o śr.nom. 20 mm	kpl.		
d.3	0106-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR INSTAL	Podjęście dopływowe do zaworów czepalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 20 mm	szt.		
d.3	0105-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
85	KNR INSTAL	Podjęście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa	szt.		
d.3	0105-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
86	KNR INSTAL	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy)	kpl.		
d.3	0110-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR-W 2-15	Zawory czepalne	szt.		
d.3	0135-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR-W 2-15	Zawory umywalkowe	szt.		
d.3	0135-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
89	S 215 0700-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych	m		
d.3		49.00	m	49.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	49.000
4 Instalacja kanalizacji sanitarnej - uzupełnienie					
90 d.4	KNR 5 1207-15	Wykucie bruzd dla rur w cegle	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
91 d.4	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
92 d.4	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
93 d.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		6	podej.	6.000	
				RAZEM	6.000
94 d.4	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
5 kanalizacja zewnętrzna - uzupełnienie					
95 d.5	kalk. własna	Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem i dostarczeniem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000