

Aneks do Projektu Wykonawczego modernizacji kotłowni grzewczej opalanej biomasa przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku

W nawiązaniu do ustaleń z Urzędem Gminy w Wińsku z dnia 20.09.2011r realizację zadania podzielono na dwa etapy:

Etap I

Ustalono, że w Etapie I będą zrealizowane następujące roboty modernizacyjne (remontowe):

- Część robót demontażowych
- Dostawa i montaż 2 sztuk kotłów o mocy 400 kW każdy na biomasę wraz z osprzętem, armaturą z odzysku oraz instalacją spalin.
- Roboty remontowe – ogólnobudowlane

Etap II

- Dostawa i montaż kotła o mocy 400 kW (1szt.) na biomasę wraz z przynależnymi urządzeniami (pompa, odpylacz, zestaw kominowy) oraz armatura i rurociągi.
- Dostawa i montaż kompletnej instalacji solarnej wraz z elementami towarzyszącymi i stalową konstrukcją wsporczą.
- Część robót demontażowych.

Forma i zakres Projektu Wykonawczego pozostaje bez zmian i obejmuje projektowany stan docelowy tzn. realizację Etapu I i Etapu II.

Zmiany zakresu dostaw i robót obejmują głównie część technologiczno-instalacyjną.

W przedmiarze robót technologiczno-instalacyjnych podano urządzenia, materiały i roboty wchodzące w zakres Etapu I.

Dane i parametry techniczne urządzeń i armatury wg. Projektu Wykonawczego.

Projektant kotłowni inż. Stanisław Hobler