

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1 Roboty przygotowawcze - kod CPV - 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	
d.101		droga - 889 m wjazd na drogę (działka nr 142dr), - 1,2 m		
		razem - 890,2 m	km	
		0,890		0,890
2 Podbudowy - kod CPV - 45233000-9				
2	KNNR 6 1005-	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	
d.204		3746	m ²	
				3.746,000
3	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - kruszywo o uziarnieniu ciąg-	m ²	
d.203		łym 0,0/63,0 mm	m ²	
		3746		3.746,000
4	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod	m ²	
d.203		warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza wzmocnione niesortem kamiennym		
		Pow. profilowania P= 0.5 m x 889 m x 2 = 889 m ²	m ²	
		889		889,000
5	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	
d.201		pobocza wzmocnione niesortem kamiennym		
		P= 0.5 m x 889 m x 2 = 889 m ²	m ²	
		889		889,000
6	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - w ilości 1kg/m ²	m ²	
d.207		3746	m ²	
				3.746,000
3 Nawierzchnie - kod CPV - 45233000-9				
7	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa	m ²	
d.303		ścieralna)		
		Nawierzchnia asfaltowa	m ²	
		3651,81		3.651,810