

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi po- nad 5 m ² 3.60*2.30+3.60*2.30+3.60*2.30+3.60*2.30+4.60*2.30+2.75*2.0+2.75* 2.0+4.60*1.15+2.30+3.0*2.30+1.75*3.0*2.30+2.90*2.30+5.80*2.60+ 2.10*2.60+4.50*3.0+12.60*2.60+<SUFITY>7.20*8.25+5.80*2.10+6.0* 1.0+2.10*1.0	m ² m ²	230.990	
				RAZEM	230.990
2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 3.0*2.0+3.0*2.0+1.75*2.0+1.75*2.90*1.50+3.0*1.50+5.80*1.50+2.10* 1.50+4.50*1.50+3.0*1.50+12.60*1.50	m ² m ²	69.613	
				RAZEM	69.613
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności 230.99	m ² m ²	230.990	
				RAZEM	230.990
4	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <sufity>7.20*9.25+5.80*2.10	m ² m ²	78.780	
				RAZEM	78.780
5	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" <ŚCIANY>- powierzchnie pionowe 230.99	m ² m ²	230.990	
				RAZEM	230.990
6	NNRNKB 202 2015- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 9.25*7.20+5.80*2.10	m ² m ²	78.780	
				RAZEM	78.780
7	KNR-W 2- 02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 9.25*7.20+5.80*2.10	m ² m ²	78.780	
				RAZEM	78.780
8	NNRNKB 202 2013- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 230.99	m ² m ²	230.990	
				RAZEM	230.990
9	KNR-W 2- 02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 230.99	m ² m ²	230.990	
				RAZEM	230.990
10	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 150.0	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
11	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 230.99	m ² m ²	230.990	
				RAZEM	230.990
12	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 78.78	m ² m ²	78.780	
				RAZEM	78.780
13	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych <SUFITY>78.78+<SCIANY>230.99	m ² m ²	309.770	
				RAZEM	309.770
14	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ² 5.0	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR AT-05 1656-03	Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stojaków 2, 57 m i wys. do 8 m 217.650	m ² m ²	217.650	
				RAZEM	217.650

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.75*2.30	m ²		
			m ²	4.025	
				RAZEM	4.025
17	KNR-W 4- 01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0*0.70	m ²		
			m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
18	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 5.30	m		
			m	5.300	
				RAZEM	5.300
19	KNR-W 2- 02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm 3.0*2.75	m ²		
			m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
20	KNR-W 2- 02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm 3.0*2.75*3	m ²		
			m ²	24.750	
				RAZEM	24.750
21	KNR-W 4- 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.60*7.20	m ²		
			m ²	25.920	
				RAZEM	25.920
22	KNR-W 4- 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.75*3.0	m ²		
			m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
23	NNRNKB 202 1130- 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 1.75*3.0	m ²		
			m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
24	NNRNKB 202 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 1.75*3.0*5	m ²		
			m ²	26.250	
				RAZEM	26.250
25	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 21.25	m ²		
			m ²	21.250	
				RAZEM	21.250
26	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.75*3.0	m ²		
			m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
27	KNR-W 2- 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 1.75*2.30*2+3.0*2.30*2+<POSADZKA>1.70*3.0	m ²		
			m ²	26.950	
				RAZEM	26.950
28	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.60*3.60+3.60*3.60+3.0*2.90+4.60*2.75+2.10*2.10	m ²		
			m ²	51.680	
				RAZEM	51.680
29	KNR-W 2- 02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 58.0	m		
			m	58.000	
				RAZEM	58.000
30	KNR-W 4- 01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 2.40*1.0*2+5.30*1.0*2+2.10*1.0+5.80*1.0+5.80*1.0+8.40*1.0+1.20*1.0*2	m ²		
			m ²	39.900	
				RAZEM	39.900
31	KNR-W 4- 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2.40*1.0*2+5.30*1.0*2+2.10*1.0*1.0+5.80*1.0+5.80*1.0+8.40*1.0+1.20*1.0*2	m ²		
			m ²	39.900	
				RAZEM	39.900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01 1206-02	<SCHODY>Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania 1.50*0.30*16+0.19*1.50*16+2.10*1.40+1.40*2.10+2.20*1.0	m ²		
			m ²	19.840	
				RAZEM	19.840
33	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany 120.0	m ²		
			m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
34	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufit 72.0	m ²		
			m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
35	KNR 4-01 0410-03	Wymiana podbitki z desek profilowanych o grub.19 mm 8.60*0.75*2+9.0*0.30*2+2.40*2.10+7.50*1.30	m ²		
			m ²	33.090	
				RAZEM	33.090
36	KNR 4-01 0354-04	<OKNA>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3+8	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
37	NNRNKB 202 1025-01	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.60*0.60*8	m ²		
			m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
38	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.50*1.45*2	m ²		
			m ²	4.350	
				RAZEM	4.350
39	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2.25*0.90*2	m ²		
			m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
40	KNR-W 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi-ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki 150.0	m		
			m	150.000	
				RAZEM	150.000
41	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek blacharskich-parapety 0.60*0.25*8+1.50*0.25*6	m ²		
			m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
42	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 13.0	szt.		
			szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
43	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 9.10*7.70+5.30*8.50	m ²		
			m ²	115.120	
				RAZEM	115.120
44	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe 9.10*7.70+5.30*8.50	m ²		
			m ²	115.120	
				RAZEM	115.120
45	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - gąsior 9.10	m		
			m	9.100	
				RAZEM	9.100
46	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - wiatrownice boczne 5.30+5.30+9.10++5.30	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
47	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - blachy okapowe 7.70+8.50	m		
			m	16.200	
				RAZEM	16.200
48	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm PARAPETY	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.50*0.25*6+0.60*0.25*8	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
49	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8.50+7.70	m	16.200	
				RAZEM	16.200
50	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6.0*2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
51	KNR 4-01 0310-02	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		0.85*0.55*1.30+0.70*0.55*1.30	m ³	1.108	
				RAZEM	1.108
52	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		0.84*1.30*2+0.55*1.30*4+0.70*1.30*2	m ²	6.864	
				RAZEM	6.864
53	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		6.864	m ²	6.864	
				RAZEM	6.864
54	NNRNKB 202 0546- 01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		8.50+7.70	m	16.200	
				RAZEM	16.200
55	NNRNKB 202 0550- 03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
		7.50*2	m	15.000	
				RAZEM	15.000
56	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm	m ²		
		9.10*7.70+5.30*8.50	m ²	115.120	
				RAZEM	115.120
58	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
		9.10*7.70+5.30*8.50	m ²	115.120	
				RAZEM	115.120
59	NNRNKB 202 0411- 01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²		
		9.10*7.70+5.30*8.50	m ²	115.120	
				RAZEM	115.120
60	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0.85*0.45*2+1.30*0.45*2+0.70*0.25*7+0.90*0.45*2+0.85*0.45*26.0*0.45+6.0*0.55	m ²	11.745	
				RAZEM	11.745
61	KNR-W 2- 02 0606- 01<ANALO- GIA>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		9.10*7.70+5.30*8.50	m ²	115.120	
				RAZEM	115.120
62	KNR-W 2- 02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		9.10*7.70+5.30*8.50	m ²	115.120	
				RAZEM	115.120
63	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-warstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		8.30*6.50+10.30*6.50+6.0*8.0+7.30*5.50+1.60*2.25*2+1.30*1.60+6.30*1.0	m ²	224.630	
				RAZEM	224.630

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.90+2.90+4.50+1.40+1.0+8.30+8.30+2.0+6.50+6.50+10.30+7.30+6.50+5.0+2.90+2.90+7.50	m m	86.700	
				RAZEM	86.700
65	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 8.50+7.70+6.0+10.30	m m	32.500	
				RAZEM	32.500
66	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominarskich 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 8.50+7.70	m m	16.200	
				RAZEM	16.200
68	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 3.60	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
69	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR-W 2- 02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.0*5	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
71	KNR-W 2- 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
72	NNRNKB 202 1025- 05	(z.IV) Drzwi WEJŚCIOWE 0.90*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
73	KNR-W 4- 01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
74	KNR-W 4- 01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 1.80*0.30*10+0.18*1.30*10+1.50*1.80	m ² m ²	10.440	
				RAZEM	10.440
75	KNR 4-01 0723-04	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z betonów żwirowych,bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) 1.50*0.30*11+1.50*0.19*11	m ² m ²	8.085	
				RAZEM	8.085
76	KNR 4-01 0724-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z betonów żwirowych,bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu) 2.10*1.40	m ² m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
77	KNR-W 2- 02 2005-01	<STRYCH>Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 95.582	m ² m ²	95.582	
				RAZEM	95.582
78	KNR 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
79	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 5	m m	5.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	RAZEM	5.000
	5		m	5.000	
				RAZEM	5.000
82	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
86	KNR-W 2- 15 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
	18.0		m	18.000	
				RAZEM	18.000
87	KNR-W 2- 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR-W 2- 15 0137-07	Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR-W 2- 15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR-W 2- 15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR-W 2- 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	10.0		m	10.000	
				RAZEM	10.000
93	KNR-W 2- 15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
	10.0		m	10.000	
				RAZEM	10.000
94	KNR-W 2- 15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
95	KNR-W 5- 08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
	10.0		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
96	KNR-W 5- 08 0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2	szt.		
	20.0		szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
97	KNR-W 5- 08 0209-02	Przewod wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
	100.0		m	100.000	
				RAZEM	100.000
98	KNR-W 5- 08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	8		kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000