

*

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Budowy sieci wodociągowej rozdzielczej
ADRES INWESTYCJI : Lesiew na dz. o nr ewid. 149/3, 56/3, 56/5, 85, 182"
INWESTOR : Gmina Biała Rawska
ADRES INWESTORA : ul. Jana Pawła II 57 96 - 230 Biała Rawska
DATA OPRACOWANIA : 08.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 2	Roboty pomocnicze	
2	3 - 13	Roboty montażowe	
3	14 - 17	Badania i próby	
4	18 - 21	Roboty ziemne i odtworzeniowe terenu	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Roboty pomocnicze						
1		Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,000		
d.1	analiza indywidualna					
2		Zajęcie pasa drogowego	kpl.	1,000		
d.1	analiza indywidualna					
Razem dział: Roboty pomocnicze						
2						
Roboty montażowe						
3	KNNR 4 1211-02	Przecisk sterowany - rura przewodowa PE100 RC SDR17 110mm	m	175,800		
d.2	analogia					
4	KNNR 4 1009-03	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 o śr.zewnętrznej 90 mm	m	1,000		
d.2	analogia					
5	KNNR 4 1010-04	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr. zewn. 110 mm	złącz.	14,000		
d.2						
6	KNNR 4 1010-03	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr. zewn. 90 mm	złącz.	2,000		
d.2						
7	KNNR 4 1105-03	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr.100 mm	kpl.	2,000		
d.2						
8	KNNR 4 1105-02	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr.80 mm	kpl.	1,000		
d.2						
9	KNNR 4 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl.	1,000		
d.2						
10	KNNR 4 1012-02	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzone na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm	szt.	4,000		
d.2						
11	KNNR 4 1012-01	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzone, kołnierz) o śr.zewnętrznej 90 mm	szt.	2,000		
d.2						
12	KNNR 2 0301-03	Zabezpieczenie blokami oporowymi z bloczków betonowych i skrzynek do zasuw i hydrantów	m ³	0,900		
d.2						
13	KNNR 2-19 0134-01	Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami	kpl.	4,000		
d.2						
Razem dział: Roboty montażowe						
3						
Badania i próby						
14	KNNR 4 1606-02	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm	200m -1 prób.	0,884		
d.3						
15	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	0,884		
d.3						
16	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.200m	0,884		
d.3						
17		Badanie wody pod względem bakteriologii	kpl.	1,000		
d.3	analiza indywidualna					
Razem dział: Badania i próby						
4						
Roboty ziemne i odtworzeniowe terenu						
18	KNNR AT-11 0101-04	Wykopy w gruncie z obudową wykopów	m ³	42,160		
d.4						
19	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów w pasie drogowym pobocza z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - zasypanie piaskiem dowiezionym	m ³	12,648		
d.4						
20	KNNR 1 0214-03	Zasypanie wykopów i z zagęszczeniem mechanicznym	m ³	29,512		
d.4						
21	pt, stwior	Odtworzenie terenu	kpl.	1,000		
d.4	analiza indywidualna					
Razem dział: Roboty ziemne i odtworzeniowe terenu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: