

ROLEX Sp. z o.o.
15-660 Białystok, ul. Witosa 8 lok. 12
Identyfikator: rs
Data opracowania: 30-12-2009

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa zadania: Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Białowieży

Adres inwestycji: Białowieża, działka Nr 1239, obręb Stoczek, pow. Hajnówka
Zamawiający: Gmina Hajnówka, Hajnówka

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień
45112330-7 Rekultywacja terenu

Sporządził kosztorys

Sprawdził kosztorys

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych [CPV: 45112330-7]				
1. KNR 2-01 0121-0100 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	1 ha	2,0200		
2. KNR 2-01 0228-0900 Wykopy wykonywane spycharką gąsienicową o mocy 100kW w gruncie kat. IV (odpady)	m3	9500,0000		
3. KNR 2-01 0229-0302 Przemieszczanie odpadów spycharką gąsienicową 110kW na odległość do 10 m	m3	1900,0000		
4. KNR 2-01 0229-0302 Przemieszczanie odpadów spycharką gąsienicową 110kW na odległość do 40 m - pierwsze 10 m	m3	7600,0000		
5. KNR 2-01 0229-0602 Przemieszczanie odpadów j.w. spycharką gąsienicową 110 kW - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 10 m odległości przemieszczania, w przedziale 10 m do 30 m Krotność = 2	m3	7600,0000		
6. KNR 2-01 0229-0902 Przemieszczanie odpadów j.w. spycharką gąsienicową 110 kW - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 10 m odległości przemieszczania, w przedziale 30 m do 40 m	m3	7600,0000		
7. KNR 2-01 0235-0202 Formowanie i zagęszczanie odpadów spycharką gąsienicową o mocy 110kW na koronie i skarpach	m3	9900,0000		
8. KNR 2-01 0237-0404 Zagęszczanie odpadów walcami samojezdnymi statycznymi 15t (odpady - jak grunt kat. IV)	m3	9900,0000		
9. Protokół Spółka NAWEC dostarczy na składowisko 500 Mg popiołów z biomasy, węgla kamiennego, wymieszanych z osadem z dekarbonizacji wody				
10. KNR 2-01 0233-0700 Mechaniczne plantowanie popiołów wymieszanych z osadem na powierzchni rekultywowanej spycharką gąsienicową 110 kW	m2	20200,0000		
11. KNR 2-01 0229-0302 Przemieszczanie osadu ściekowego spycharką gąsienicową 110kW na powierzchni okrywy rekultywacyjnej (osad ściekowy - jak grunt kat. IV)	m3	400,0000		
12. KNR 2-01 0237-0404 p.a. Zagęszczanie kompaktorem odpadów po wstępnym formowaniu i ugnieceniu spycharką	m3	19800,0000		
13. Kalkulacja indywidualna Mieszanie popiołów z osadem	t	550,0000		
14. Kalkulacja indywidualna Wykonanie studni (4 szt.) do odgazowania odpadów o średnicy 0,5 m i głębokości 3,0 m	szt	4,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
15. KNR 2-11 0712-0100 Zagospodarowanie powierzchni metodą pełnej uprawy z zastosowaniem 300 kG nasion traw i roślin motylkowych na 1 ha	1 ha	2,0200		
16. KNR 2-21 0702-0700 Pielęgnacja mechaniczna powierzchni trawiastej	m2	20200,0000		
17. KNR 2-25 0406-0200 Naprawa drogi dojazdowej, uszkodzonej w trakcie transportu popiołów, osadu do wbudowania - ułożenie nawierzchni z żużla	m3	300,0000		
18. KNR 2-25 0406-0300 Naprawa drogi dojazdowej, uszkodzonej w trakcie transportu popiołów, osadu do wbudowania - umocnienie drogi	m2	300,0000		
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Tabela elementów scalonych

Strona 1

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych	45112330-7	

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu
