

KOSZTORYS OFERTOWY GB-10-2012

CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Nazwa robót: Przebudowa drogi Nr 108621B (ul. Browskiej w Białowieży) w istniejącym pasie drogowym
 odcinek od km 0+500.00 do km 1+417,00 - długości 0,917km
 Lokalizacja: Gmina Białowieża droga gminna nr 108621B - ulica Browńska w km 0+500 - 1+417
 działka nr geod. 1201, 440 Obręb Białowieża, gmina Białowieża
 Zamawiający: Gmina Białowieża
 17-230 Białowieża
 ul. Sportowa 1

KOSZTORYS GB-10-2012

Strona 1

14-09-2012

SYKAL-002015

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		ROBOTY POMIAROWE				
1.1	1	D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,917		
1.2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.2	1	D-05.03.11 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm. Obmiar wg Zal. Nr 7	m ²	120,000		
1.2	2	D-05.03.11 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 2x1cm (Krotność x2)	m ²	120,000		
1.2	3	D-01.02.04 Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą. Obmiar j.w.	m ³	11,538		
1.2	4	D-01.02.04 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km. Obmiar j.w.	m ³	11,538		
1.2	5	D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką. Obmiar j.w. Krotność x2	m ³	12,000		
1.2	6	D-01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej. Obmiar wg Zal. Nr 7	metr	40,000		
1.2	7	D-01.02.04 Wywiezienie bloków o wadze 50-100 kg z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	Mg	4,140		
1.2	8	D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu bloków samochodem skrzyniowym. Dodatkowe 2km, Krotność x2	Mg	4,140		
1.3		USUNIĘCIE HUMUSU				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.3	1	D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m³	775,000		
2 ROBOTY ZIEMNE						
2.1 ZASADNICZE						
2.1	1	D-02.01.01 Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 2,50 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 20 Mg i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp.	m³	509,000		
2.1	2	D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 2,50 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 20 Mg na odl 1,0 km	m³	73,000		
2.1	3	D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 20 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2	m³	73,000		
2.1	4	D-02.01.01 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 przerzuty poprzeczne - zużycie na miejscu	m³	279,000		
2.1	5	D-02.03.01 Formowanie spycharkami 100 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 bez zagęszczenia	m³	861,000		
2.1	6	D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcem statycznym samojezdnym ogumionym 10 Mg grunt sypki kat 1-3	m³	861,000		
2.2 WYKOŃCZENIOWE						
2.2	1	D-02.03.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm. Humus pozyskany z terenu robót	m²	520,000		
2.2	2	D-02.03.01 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu Humus pozyskany z terenu robót	m²	520,000		
3 Ławy i krawężniki						
3	1	D-08.01.01b Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	40,000		
3	2	D-08.01.01b Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m³	2,000		
3	3	D-08.01.01b Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	40,000		
3	4	D-08.01.01b Transport betonu wywrotką 5 MG na odległość 0,5 km z betoniarki 1000 dm³	m³	2,000		
3	5	D-08.01.01b Dopłata za transport betonu wywrotką 5 MG na odległość ponad 0,5 km drogą utwardzoną. Dodatek za odległość 18,5km Krotność x37	m³	2,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4		PODBUDOWA				
4	1	D-04-02-01 Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm	m ²	4959,160		
4	2	D-04-02-01 Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie - dodatek za 9 cm	m ²	4959,160		
5		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
5	1	D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa warstwa dolna jezdni mechanicznie grub 10 cm	m ²	4959,000		
5	2	D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa warstwa dolna jezdni mechanicznie - dodatek za 1 cm MNOŻNIK X10	m ²	4959,000		
5	3	D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa warstwa górna jezdni mechanicznie grub 8 cm	m ²	4959,000		
5	4	D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa warstwa górna jezdni mechanicznie - dodatek za każdy 1 cm MNOŻNIK X1	m ²	4959,000		
6		NAWIERZCHNIA ZJAZDY				
6	1	D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa warstwa dolna jezdni mechanicznie grub 10 cm	m ²	542,000		
6	2	D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa warstwa górna jezdni mechanicznie grub 8 cm	m ²	542,000		
7		POBOCZA ŻWIROWE				
7	1	D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa pobocza ręcznie grub 5 cm	m ²	1546,000		
7	2	D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa chodnika ręcznie - dodatek za 1 cm MNOŻNIK X5cm	m ²	1546,000		
8		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza GG-00.12.01				
8	1	GG-00.12.01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kmpl	1,000		
OGÓŁEM KOSZTORYS GB-10-2012						