




Karta techniczna

3618D

Ścianka gimnastyczna z drabinką

Wymiary	2,0 x 4,0 m
Strefa bezpieczeństwa	5,0 x 7,5 m
Wysokość całkowita	2,6 m
Wysokość swobodnego upadku	2,5 m
Grupa wiekowa	3 - 14 lat
Zgodność z PN-EN 1176:2009	TAK



SKALA 1:100

Konstrukcja	drewno klejone frezowane wzdłużnie (90x90), impregnowane
Drążki	Stal nierdzewna
Zaślepki	tworzywo- poliamid
Łączniki, śruby	wszystkie łączniki narażone na działanie czynników atmosferycznych są nierdzewne
Kotwienie	800 mm w gruncie- kotwa stalowa, betonowana

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek.

Materiał	Opis [mm] wielkość ziarna	Min. grubość warstwy [mm]	Max.wysokość upadku [mm]
Darń	-	-	≤1500
Kora	20 - 80	200	≤2000
		300	≤3000
Wióry	5 - 30	200	≤2000
		300	≤3000
Piasek	0,2 - 2	200	≤2000
		300	≤3000
Żwir	2 - 8	200	≤2000
		300	≤3000
Syntetyczne	wg z HIC	wg z HIC	wg badania

Należy dbać o poziom materiałów sypkich stanowiących nawierzchnię materiałów amortyzujących upadek poprzez uzupełnienie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.