

Inwestor:
Gmina Bobrowniki
 Ul. Nieszawska 10
 87-617 Bobrowniki
 NIP: 893-12-11-080

Opracował:
PROSUMENT Klaster Odnawialnych
Źródeł Energii
 ul. Brzeska 49
 87-890 Lubraniec
 NIP: 888-311-71-69

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej.

Nazwa projektu: „Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Bobrowniki”

Lista obiektów (3 szt.)

Lp	Miejscowość	Nr działki	Obręb	Rodzaj mikroinstalacji	Wielkość min. instalacji [kWp]
1	Bobrownickie Pole	970/1	Bobrownickie Pole	fotowoltaika gminny	20,72
2	Bobrowniki	390/7	Bobrowniki	fotowoltaika gminny	41,44
3	Bobrowniki ul. Nieszawska	7	Bobrowniki	fotowoltaika gminny	48,84
SUMA					111,0

Przedmiar robót

Obiekt nr 1 – Bobrownickie Pole

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki	Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6	7
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (56 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	970/1	Bobrownickie Pole	56	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>			20,72	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 20,0kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt

Obiekt nr 2 – Bobrowniki

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki	Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6	7
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (112 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	390/7	Bobrowniki	112	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>			41,44	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 2 x 20,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt

Obiekt nr 3 – Bobrowniki, ul. Nieszawska

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki	Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6	7
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (132 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	7	Bobrowniki	132	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>			48,84	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 2 x 20,0 kW oraz 7,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>			1,00	szt