

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Przygotowanie terenu					
1	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²		
d.1	0233-02	1404	m ²	1404.000	
				RAZEM	1404.000
2	KNR 2-23	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha		
d.1	0206-01	0.13	ha	0.130	
				RAZEM	0.130
3	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m ²		
d.1	0209-01	1300	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
2 Mini boisko do nogi					
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0205-02	33	m ³	33.000	
				RAZEM	33.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.2	0103-04	110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-03	110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
7	KNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.2		110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
8	k.w	Ułożenie i zakup nawierzchni sztucznej trawy na mini boisku	m ²		
d.2		110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
9	k.w	Zakup i montaż wyposażenia	szt		
d.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-31	Obrzeża gumowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
3 Mini boisko do siatkówki plażowej					
11	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNR 2-31	Obrzeża gumowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.3	0407-02	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-03	Krotność = 2 20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4 Ogrodzenie					
14	k.w	Demontaż starego ogrodzenia	m		
d.4		105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
15	KNR 2-02	Ogrodzenie z wys. 1.5 m na słupkach stal.z kątownika 80x80x10 mm o rozst.2.4 m	m		
d.4	1803-03	obsadz.w cokole	m	105.000	
		105		RAZEM	105.000