

Bobrowniki, dnia 24 lutego 2022 r.

Zapytanie ofertowe – prowadzone na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki 45/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych w Urzędzie Gminy Bobrowniki.

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz technicznej na zadanie „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bobrowniki”
(nazwa zadania)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **Załącznik Nr 1** do zapytania ofertowego

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000 - Roboty budowlane
45252127 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45223100 - Montaż konstrukcji metalowych
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233251 - Wymiana nawierzchni

I. Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2
2. Zaakceptowany wzór umowy – Załącznik Nr 3

Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zapytania można kierować na adres: Urząd Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10; 87 – 617 Bobrowniki, tel. 54 230 51 44; email: inwestycje@ugbobrowniki.pl

II. Termin wykonania zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy

III. Kryterium wyboru oferty jest: cena – 100%

IV. Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 04 marca 2022 r. do godz. 10⁰⁰ na załączonym formularzu ofertowym z oznaczeniem: *Dokumentacja projektowa oraz techniczna na zadanie „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bobrowniki”* osobiście w Urzędzie Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10; 87 – 617 Bobrowniki lub poprzez pocztę polską na ww. adres. O zachowaniu terminu złożenia ofert decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Bobrowniki.

Dodatkowych informacji merytorycznych udziela sekretarz Gminy Bobrowniki Paweł Grudowski nr tel.: 54 230 51 38

V. Wybór oferty najkorzystniejszej.

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

..... x 100 = ilość punktów

Cena brutto oferty badanej

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: - Urząd Gminy Bobrowniki
ul. Nieszawska 10; 87 – 617 Bobrowniki – pokój nr 13 w dniu 04 marca 2022 r.

Uczestnictwo przy otwarciu ofert pozostawia się do dyspozycji Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert, Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny wykonania zamówienia.

W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryteria oceny ofert – cena 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

VI. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2. Wzór formularza oferty - załącznik nr 2
3. Wzór umowy – załącznik nr 3

WÓJT
mgr inż. Jacek Poliwko

Opis przedmiotu zamówienia

ZAKRES PRAC TECHNOLOGICZNYCH		
1.	Przepompownia ścieków surowych	
1.1		Remont zbiornika, demontaże
1.2		Montaż pomp zatapialnych wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym, armaturą i orurowaniem (wykonanie materiałowe: stal K.O.), ilość: 2 kpl
2.	Punkt zlewny ścieków oczyszczonych	
2.1		Remont obiektu
2.2		Montaż nowej kraty (wykonanie materiałowe: stal K.O.)
3.	Separator piasku	
3.1		Wykonanie stanowiska pod montaż separatora
3.2		Montaż separatora piasku do pracy na zewnątrz (ogrzewanej) wraz z niezbędnym osprzętem
4.	Piaskownik pionowy	
4.1		Remont zbiornika
4.2		Montaż koryt odpływowych i niezbędnych rurociągów
4.3		Montaż pompy zatapialnej wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym, armaturą i orurowaniem (wykonanie materiałowe: stal K.O.), ilość: 1 kpl
5.	Dwukomorowy zbiornik retencyjny	
5.1		Przebudowa reaktora pod potrzeby nowej technologii oczyszczania ścieków
5.2		Montaż pomp zatapialnych wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym, armaturą i orurowaniem (wykonanie materiałowe: stal K.O.), ilość: 2 kpl
5.3		Montaż mieszadeł zatapialnych wraz z osprzętem, ilość: 2 kpl
6.	Reaktor biologiczny TBR-TOG	
6.1		Przebudowa reaktora pod potrzeby nowej technologii oczyszczania ścieków
6.2		Montaż systemu wprowadzania ścieków surowych
6.3		Montaż systemu odbioru ścieków oczyszczonych
6.4		Montaż pompy zatapialnej wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym, armaturą i orurowaniem (wykonanie materiałowe: stal K.O.), ilość: 1 kpl
6.5		Montaż systemu napowietrzania, ilość: 1 kpl

7.	Komora koagulacji ścieków dowożonych	
7.1		Przebudowa zbiornika pod potrzeby nowej technologii oczyszczania ścieków
7.2		Montaż pompy zatapialnej wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym, armaturą i orurowaniem (wykonanie materiałowe: stal K.O.), ilość: 1 kpl
8.	Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych	
8.1		Przebudowa zbiornika pod potrzeby nowej technologii oczyszczania ścieków
8.2		Montaż pompy zatapialnej wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym, armaturą i orurowaniem (wykonanie materiałowe: stal K.O.), ilość: 1 kpl
9.	Komora stabilizacji osadu	
9.1		Remont zbiornika
9.2		Montaż dekantera wód nadosadowych

9.4		Montaż napowietrzacza inżektorowo-napowietrzającego wraz z niezbędnymi urządzeniami i osprzętem instalacyjnym, ilość: 1 kpl
10.	Zespół odwadniania osadu	
10.1		Wykonanie stanowiska pod prasę filtracyjną i podajnik osadu
10.2		Montaż prasy filtracyjnej, śrubowo-talerzowej wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym, ilość: 1 kpl
10.3		Montaż przenośnika osadu, ilość: 1 kpl
11.	Sterowanie, rozdzielnice, okablowanie	
11.1		Wykonanie i montaż systemu automatycznego sterowania procesem
11.2		Montaż okablowania i połączeń obiektowych
12.	Instalacje tymczasowe	
12.1		Wykonanie i uruchomienie tymczasowej instalacji niezbędnej do utrzymania ciągłości oczyszczania ścieków na czas modernizacji
13.	Rozruch, dokumentacja, analizy	
13.1		Przygotowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
		Wykonanie rozruchu oczyszczalni i niezbędnych do tego celu analiz w laboratorium akredytowanym

Lp.	Zakres robót budowlanych
1	Wymiana okien na nowe dwuszybowe z nowymi obróbkami blacharskimi wraz z utylizacją materiału rozbiórkowego.
2	Wymiana skorodowanych parapetów podokiennych z blachy ocynkowanej powlekanej.
3	Wymiana skorodowanych rynien dachowych o przekroju 120 mm
4	Wymiana skorodowanych rur spustowych o przekroju 100 mm
5	Wymiana krat wentylacji nawiewnej na elewacji budynku o wym. 40 x 20 cm
6	Montaż nowych wyrzutni dachowych wentylacji grawitacyjnej budynku technologiczno - socjalnego o przekroju 400 mm.
7	Malowanie konstrukcji stalowej hali po uprzednim odtłuszczeniu podłoża z likwidacją ognisk korozji, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi.
8	Rusztowania do robót wewnętrznych związanych z malowaniem konstrukcji stalowej hali oczyszczalni oraz ścian i sufitów (montaż i dzierżawa rusztowania).
9	Malowanie powierzchni dachu hali z płyt warstwowych po uprzednim odtłuszczeniu podłoża z likwidacją ognisk korozji, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami Metal Unicoat lub podobnymi.
10	Malowanie elewacji budynku z płyt warstwowych po uprzednim odtłuszczeniu podłoża z likwidacją ognisk korozji, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami Metal Unicoat lub podobnymi.
11	Rusztowania do robót elewacyjnych związane z wymianą okien, montażem obróbek blacharskich i malowaniem elewacji (montaż i dzierżawa rusztowania).
12	Odświeżenie pomieszczeń socjalnych i biurowych - malowanie ścian i sufitów.
13	Wymiana drzwi zewnętrznych stalowych ocieplonych.
14	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku technologicznym oczyszczalni oraz części socjalnej.
15	Ułożenie opaski zewnętrznej wokół budynku z kostki betonowej grub. 6 cm zamkniętej obrzeżem betonowym o przekroju 8 x 30 cm.
16	Wymiana nawierzchni utwardzonych w obrębie wjazdów do hali oczyszczalni z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa zamkniętej krawężnikami drogowymi wraz z utylizacją materiału rozbiórkowego.
17	Malowanie konstrukcji stalowej wiaty po uprzednim odtłuszczeniu podłoża z likwidacją ognisk korozji, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami Metal Unicoat lub podobnymi.

Umowa o prace projektowe

Zawarta w dniu 2022 r. w Bobrownikach pomiędzy:

Gminą Bobrowniki,

z siedzibą w Bobrownikach ul. Nieszawska 10 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: **Wójta Gminy Bobrowniki** - Jarosława Jacka Poliwko przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy - Mirosławy Elwiry Kowalewskiej

a

firmą z siedzibą przy reprezentowaną przez posiadającego uprawnienia , zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do opracowania projekt oraz dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bobrowniki”.

§ 2

- 1) Wykonawca wykona dokumentację projektową z materiałów własnych.
- 2) Dokumentacja będzie przekazana Zamawiającemu w czterech egzemplarzach.

§ 3

Wartość zleconych prac strony oceniają zł netto (słownie: zł), brutto – zł (słownie: zł).

§ 4

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji zostanie przekazane Wykonawcy 30 dni po otrzymaniu faktury od Wykonawcy na konto przez niego wskazane.

§ 5

Wydanie dzieła nastąpi w siedzibie Wykonawcy najpóźniej dnia r.

§ 6

W przypadku opóźnienia przedmiotu wykonania umowy:

- 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.
- 2) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wartości przedmiotu umowy.
- 3) Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 7

Wykonawca nie może powierzyć wykonania projektu osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§ 8

Dodatkowe ustalenia:

- 1) Zamawiający o zauważonych wadach zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.
- 2) Zamawiający po stwierdzeniu wady może żądać jej usunięcia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.
- 3) W przypadku nieusunięcia wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% za każdy dzień opóźnienia.

§ 9

- 1) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy wykonawca wykonuje dzieło w sposób sprzeczny z umową, mimo upływu terminu, jaki wyznaczył mu Zamawiający do zmiany realizacji dzieła.
- 2) Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie przekaze mu danych niezbędnych do wykonania projektu.

§ 10

- 1) Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 2) W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa budowlanego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Kontrasignata