



Golub-Dobrzyń, 2022-08-09

**Gmina Bobrowniki
ul. Nieszawska 10
87-617 Bobrowniki**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Bobrowniki – etap III Bobrowniki, ul. Lipnowska, Włocławska, Dobrzyńska, Kujawska, Wojska Polskiego, Broniewskiego”.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00272618 z dnia 22.07.2022 r.; Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b6db501-09a5-11ed-9a86-f6f4c648a056**

Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń w nawiązaniu do udzielonych przez Zamawiającego w dniu 08.08.2022 r. odpowiedzi do w/w postępowania ponownie zwraca się z prośbą o jednoznaczne wyjaśnienie:

1) Dotyczy pkt. 2 udzielonych odpowiedzi

Proszę doprecyzować grubość warstwy podbudowy oraz określić z jakiego materiału należy ją wykonać. Czy zgodnie z decyzją ZDP w Lipnie gr. w/w warstwy podbudowy powinna wynosić 15 cm + 10 cm = 25 cm i należy wykonać ją z kruszywa łamanego (tłucznia kamiennego)

2) Dotyczy pkt. 3 udzielonych odpowiedzi

Zamawiający w poz. 65 przedmiaru robót przewidział frezowanie warstwy ścieralnej o gr. 3 cm, natomiast z decyzji ZDP wynika, że na sfrezowanej nawierzchni należy wykonać warstwę o gr. 4 cm z AC11W, na której należy wykonać dodatkową warstwę powierzchniowo utrwaloną emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi. Proszę określić jaka powinna być grubość warstwy do sfrezowania oraz grubość poszczególnych warstw konstrukcyjnych, które należy wykonać jako nowe.

3) Dotyczy pkt. 5 udzielonych odpowiedzi

Z uwagi na to, iż Projekt Techniczny nie określa ani trasy linii zasilającej przepompownię, ani nie wskazuje lokalizacji złączy kablowych, do których należy się włączyć nie ma możliwości oceny zakresu (długość przyłączy) oraz wskazania przebiegu trasy planowanego do ułożenia kabla. Ponadto brak jest podstawowych danych o rodzaju kabla jaki należy wbudować, czy planowane do wykonania są jakieś słupy oświetleniowe i o jakiej wysokości. Z uwagi na to, iż wykonanie robót branży elektrycznej jest w zakresie wykonawcy (a ich wartość może wynieść kilkanaście tysięcy złotych) proszę o podanie niezbędnych informacji, co umożliwi oszacować wszystkim oferentom wartość w/w prac.

4) Dotyczy pkt. 8 i 9 udzielonych odpowiedzi

Skoro Zamawiający określił, że do wykonania metodą wykopu otwartego jest 192,8 m kanału sanitarnego o śr. 200 mm, to z uwagi na rozbieżności (opis przedmiotu zamówienia, Projekt Planu zagospodarowania, profile podłużne, przedmiar robót) proszę wskazać które odcinki należy wykonać tą metodą.

5) Dotyczy pozycji nr 80 przedmiaru robót

Czy Zamawiający właściwie określił powierzchnię pasa drogowego za zajęcie, którego należy wnieść opłaty, skoro powierzchnia, na której należy wykonać frezowanie i odtworzenie na całej szerokości wynosi 9.076,20 m², powierzchnia jezdni poza w/w zakresem, gdzie należy rozebrać i odtworzyć całą konstrukcję drogi wynosi 838,20 m², a powierzchnia chodników przewidzianych do rozbiórki i odtworzenia wynosi 496,00 m². Z czego wynika podana ilość i za jakie elementy pasa drogowego będą pobierane opłaty?

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Piotr Rojek; Zakład Usług
Melioracyjnych i Geodezyjnych
Data: 2022.08.09 12:35:48 CEST

Otrzymują:

1. a/a
2. Urząd Gminy Bobrowniki

