

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
			0,270	km	0,270	
					RAZEM	0,270
2 d.1	KNNR 1 0202-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
			270 * 0,4	m3	108,000	
					RAZEM	108,000
2			Roboty przy nawierzchni jezdni			
3 d.2	KNNR 6 0101-02		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości drogi	m2		
			270 * 5,0	m2	1 350,000	
					RAZEM	1 350,000
4 d.2	KNNR 6 0106-05		Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		
			270 * 3,7	m2	999,000	
					RAZEM	999,000
5 d.2	KNNR 6 0113-02		Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			270 * 3,7	m2	999,000	
					RAZEM	999,000
6 d.2	KNNR 6 1005-07		Oczyszczenie i Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
			270 * 3,7	m2	999,000	
					RAZEM	999,000
7 d.2	KNNR 6 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0,75	m2		
			270 * 3,7	m2	999,000	
					RAZEM	999,000
8 d.2	KNNR 6 1005-07		Oczyszczenie i Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
			270 * 3,7	m2	999,000	
					RAZEM	999,000
9 d.2	KNNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna) Krotność = 0,75	m2		
			270 * 3,5	m2	945,000	
					RAZEM	945,000
3			Roboty przy nawierzchni zjazdów			
10 d.3	KNNR 6 0101-02		Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm 2 szt zjazdy o średniej powierzchni 12 m2	m2		
			3 * 12	m2	36,000	
					RAZEM	36,000
11 d.3	KNNR 6 0106-05		Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		
			36	m2	36,000	
					RAZEM	36,000
12 d.3	KNNR 6 0113-01		Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			36	m2	36,000	
					RAZEM	36,000
13 d.3	KNNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna) Krotność = 1,25	m2		
			36	m2	36,000	
					RAZEM	36,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Roboty wykończeniowe			
14 d.4	KNNR 1 0503-03		Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2		
			270 * 2 * 1	m2	540,000	
					RAZEM	540,000
15 d.4	KNNR 6 0113-01		Pobocza wykonane z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			175 * 2 * 0,75	m2	262,500	
					RAZEM	262,500