

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
			0,983	km	0,983	
					RAZEM	0,983
2 d.1	KNNR 1 0202-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
			983 * 0,4	m3	393,200	
					RAZEM	393,200
2			Roboty przy nawierzchni jezdni			
3 d.2	KNNR 6 0101-02		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości drogi	m2		
			983 * 5,0 + 200	m2	5 115,000	
					RAZEM	5 115,000
4 d.2	KNNR 6 0106-05		Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		
			983 * 3,7 + 200	m2	3 837,100	
					RAZEM	3 837,100
5 d.2	KNNR 6 0113-02		Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 23 cm	m2		
			983 * 3,7 + 200	m2	3 837,100	
					RAZEM	3 837,100
6 d.2	KNNR 6 1005-07		Oczyszczenie i Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
			983 * 3,7 + 200	m2	3 837,100	
					RAZEM	3 837,100
7 d.2	KNNR 6 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0,75	m2		
			983 * 3,7 + 200	m2	3 837,100	
					RAZEM	3 837,100
8 d.2	KNNR 6 1005-07		Oczyszczenie i Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
			983 * 3,7 + 200	m2	3 837,100	
					RAZEM	3 837,100
9 d.2	KNNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 0,75	m2		
			983 * 3,5 + 200	m2	3 640,500	
					RAZEM	3 640,500
3			Roboty przy nawierzchni zjazdów			
10 d.3	KNNR 6 0101-02		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm 27 szt zjazdów o średniej powierzchni 12 m2	m2		
			27 * 12	m2	324,000	
					RAZEM	324,000
11 d.3	KNNR 6 0106-05		Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		
			324	m2	324,000	
					RAZEM	324,000
12 d.3	KNNR 6 0113-01		Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 23 cm	m2		
			324	m2	324,000	
					RAZEM	324,000
13 d.3	KNNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25	m2		
			324	m2	324,000	
					RAZEM	324,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Roboty wykończeniowe			
14 d.4	KNNR 1 0503-03		Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2		
			983 * 2 * 1	m2	1 966,000	
					RAZEM	1 966,000
15 d.4	KNNR 6 0113-01		Pobocza wykonane z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			983 * 2 * 0,75	m2	1 474,500	
					RAZEM	1 474,500