BURMISTRZ
MIASTA i GMINY BODZANÓW

Bodzanów, dnia 08.06.2026 r.

RGK.6220.4.2026

**DECYZJA 4/2026**
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 ze zm.) dalej zwanym „kpa", w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75, ust. 1 pkt. 4, art. 80, art. 82, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. z 2026 r. poz. 670 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 73, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2023 r., poz.1724 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miasta i Gminy Bodzanów, reprezentowanego przez Pana Przemysława Kubsik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Uzbrojenie w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych projektowanego do wykonania otworu studziennego nr 5 za wodą, zlokalizowaną na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Stanowo, gm. Bodzanów (dz. nr 44/37, obręb 0034 Stanowo)".

**Określam**

I. **Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś;**

II. **Istotne warunki i wymagania dotyczące korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem:**

1. Prace budowlane prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych.
2. Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
3. Tankowania i naprawy sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem inwestycji w miejscu do tego wyznaczonym,
4. Zapewnić dostęp do zaplecza socjalnego pracownikom na czas wykonywania ujęcia.
5. Zaplecze budowy zlokalizować na utwardzonej i szczelnej powierzchni oraz wyposażyć w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych lub innych.
6. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
7. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
8. Nie stosować środków mogących zanieczyszczać grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych.
9. Materiały użyte do budowy winny być wykonane z tworzyw, które nie wchodzą

w reakcje chemiczne, przez co mogłoby spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych .

10. Podczas prowadzenia odwiertów stosować szczelne izolowanie nawierconych warstw wodonośnych, nieprzewidzianych do eksploatacji, zapobiegające ewent. kontaktowi hydraulicznemu,
11. Na etapie realizacji inwestycji wodę niezbędną do wykonania nowego odwiertu pobrać ze studni obok, a wodę z pompowania odprowadzać do studzienki kanalizacyjnej na działce Inwestor.
12. Zastosować urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych z czwartorzędowej warstwy wodonośnej w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych oraz na podstawie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
13. Wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.
14. Prowadzić monitoring ilości pobranych wód celem zapewnienia równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem.
15. Urządzenia do poboru wody utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
16. Przynajmniej raz w miesiącu skontrolować szczelność połączeń instalacji tłoczącej wodę z eksploatowanej studni.
17. Obudowa studni winna być szczelna, tak by uniemożliwić przedostanie się wód opadowych oraz innych zanieczyszczeń do jej wnętrza, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych; zapewnić w obudowie eksploatacyjnej studni właściwe warunki sanitarne i techniczne.
18. Powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego należy wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa i utrzymywać w czystości.
19. Planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym Użytkownikom wód.
20. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty lub specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. W przypadku identyfikacji gatunku podlegającego ochronie należy dokonać analizy przepisów oraz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
21. Pobór wody realizować w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego; opomiarować zużycie wody.

**III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

**Uzasadnienie**

W dniu 14.04.2026 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów wpłynął wniosek Urzędu Miasta i Gminy Bodzanów ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, reprezentowanego przez Pana Przemysława Kubsik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych projektowanego do wykonania otworu studziennego nr 5 za wodą, zlokalizowaną na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Stanowo, gm. Bodzanów (dz. nr 44/37, obręb 0034 Stanowo)"

Do wniosku zostały załączone dokumenty wymienione w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2026 poz. 670 ze zm.) oraz pokwitowanie o wniesieniu opłaty skarbowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, spełniając kryterium § 3 ust. 1 pkt. 73.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanie na środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów po analizie w/w wniosku przeprowadził postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zawiadomieniem, z dnia 17.04.2026 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów, powiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Liczba stron w postępowaniu przekracza 10, w związku z powyższym, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) zastosowany został art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pismem, z dnia 17.04.2026 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów zwrócił się o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, w dniu 06.05.2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.05.2026r.) znak: WK.ZZŚ.4130.1.86.2026 zwrócił się z prośbą o uzupełnienie braków formalnych. W dniu 08.05.2026 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów uzupełnił brakującą dokumentację.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, w dniu 06.05.2026r. (data wpływu do Urzędu 06.05.2026 r.). znak: WOOŚ-I.4220.544.2026.AŁ poinformował, iż z uwagi na konieczność szczegółowej analizy przedłożonej dokumentacji przy wniosku dotyczącego w/w przedsięwzięcia, wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie jest możliwe w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy ooś, wydłużając termin do dnia 6 sierpnia 2026 r. jednocześnie zwrócił się z prośbą o informacje dotyczące finansowania przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, w dniu 07.05.2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.05.2026 r.) znak sprawy: ZNS.9022.6.46.2026.GB poinformował, iż w przedmiotowej sprawie nie posiada kompetencji do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wymienionego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie uwzględnił stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku i prowadził dalsze postępowanie w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy oraz stanowiska pozostałych organów opiniujących.

Zawiadomieniem z dnia 08.05.2026 r. oznaczone RGK.6220.4.2026 Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów, poinformował strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 14 sierpnia 2026r.

Pismem, z dnia 13.05.2026 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów, znak sprawy RGK.6220.4.2026, zwrócił się z uprzejmą prośbą o uzgodnienie przedmiotowej sprawy oraz wydanie opinii w terminie krótszym niż wskazany w piśmie, znak sprawy: WOOŚ-I.4220.544.2026.AŁ, oraz przedstawił informacje o finansowaniu przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem, z dnia 14.05.2026 r. ( data wpływu do Urzędu 14.05.2026 r.), znak WOOŚ-I.4220.544.2026.AŁ.2 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, informując jednocześnie o istnieniu konieczności określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań tj.:

1) Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty lub specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. W przypadku identyfikacji gatunku podlegającego ochronie należy dokonać analizy przepisów oraz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2) Pobór wody realizować w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego; opomiarować zużycie wody.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, pismem w dniu 21.05.2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.05.2026 r.) znak: WK.ZZŚ.4130.1.86.2026 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie warunków i wymagań oraz nałożenie obowiązków działań, z uwzględnieniem następujących elementów:

1) Prace budowlane prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych.
2) Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
3) Tankowania i naprawy sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem inwestycji w miejscu do tego wyznaczonym.
4) Zapewnić dostęp do zaplecza socjalnego pracownikom na czas wykonywania ujęcia.
5) Zaplecze budowy zlokalizować na utwardzonej i szczelnej powierzchni oraz wyposażyć w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych lub innych.
6) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
7) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
8) Nie stosować środków mogących zanieczyszczać grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych.
9) Materiały użyte do budowy winny być wykonane z tworzyw, które nie wchodzą w reakcje chemiczne, przez co mogłoby spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych .
10) Podczas prowadzenia odwiertów stosować szczelne izolowanie nawierconych warstw wodonośnych, nieprzewidzianych do eksploatacji, zapobiegające ewent. kontaktowi hydraulicznemu,
11) Na etapie realizacji inwestycji wodę niezbędną do wykonania nowego odwiertu pobrać ze studni obok, a wodę z pompowania odprowadzać do studzienki kanalizacyjnej na działce Inwestora.
12) Zastosować urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych z czwartorzędowej warstwy wodonośnej w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych oraz na podstawie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
13) Wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.
14) Prowadzić monitoring ilości pobranych wód celem zapewnienia równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem.
15) Urządzenia do poboru wody utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
16) Przynajmniej raz w miesiącu skontrolować szczelność połączeń instalacji tłoczącej wodę z eksploatowanej studni.
17) Obudowa studni winna być szczelna, tak by uniemożliwić przedostanie się wód opadowych oraz innych zanieczyszczeń do jej wnętrza, co mogłoby spowodować

zanieczyszczenie wód gruntowych; zapewnić w obudowie eksploatacyjnej studni właściwe warunki sanitarne i techniczne.

18) Powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego należy wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa i utrzymywać w czystości.
19) Planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym Użytkownikom wód.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii oraz ich analizie Burmistrz Miasta i Gminy w dniu 21.05.2026 r. (znak sprawy: RGK.6220.4.2026) wydał zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi oraz wypowiedzeniu się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości zawiadomienia. Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Bodzanów.

W wyznaczonym terminie ze zgromadzonym materiałem nie zapoznała się żadna ze stron postępowania i nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania.

Treść niniejszej decyzji została przygotowana w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Przedsięwzięcie dotyczy uzbrojenia w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych projektowanego do wykonania otworu studziennego nr 5 za wodą, zlokalizowaną na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Stanowo, gm. Bodzanów.

Roboty wiertnicze zostaną wykonane na podstawie „ Projektu Robót Geologicznych na wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 5 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego w miejscowości Stanowo, gm. Bodzanów", który został zatwierdzony decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 11 marca 2025 r., znak: PE-I.7430.58.2024.KP. Ujęcie eksploatowane jest na podstawie decyzji Starosty Płockiego z dnia 12 grudnia 2014 r., znak: ŚR-II-6341.120.2014 UDZIELAJĄCEGO Gminie Bodzanów pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód- pobór wód podziemnych w ilościach: $Q_{max\ h}$= 90,0m $^3$/h, $Q_{śr.\ d}$=775,0 m $^3$/d i $Q_{dop.r}$=416 465,0 m $^3$/rok.

Inwestycja położona jest w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest Uchwała Nr 148/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego i Miasta Płock ( Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 11679, z późn. zm.).

Na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1 ww. Uchwały Nr 148/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.) – dalej jako „uoop", zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. W związku z

tym, że planowane działania mają na celu budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, które w myśl zapisów art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2026 r. poz. 399) jest inwestycją celu publicznego – znajduje się przesłankę na zastosowanie ww. odstępstwa od zakazu.

Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 znajdujący się w odległości ok.4,5 km od planowanej inwestycji.

Obszar realizacji planowanych robót geologicznych stanowić będzie wydzielony teren o przeznaczeniu pod studnię głębinową. Na ww. obszarze nie występują siedliska gatunków podlegającym ochronie zarówno gatunki flory, jak i fauny. Teren pokrywa głównie na roślinność trawiasta. Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów w obrębie działki. Biorąc pod uwagę zakres i stopień przekształcenia miejsca inwestycji oraz jego otoczenia uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne. Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralności ww. obszaru Natura 2000 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy wód powierzchniowych.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi, a także poza obszarami wodno-błotnymi oraz przy ujściu rzek, poza siedliskami łęgowymi i poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, jego realizacja nie powinna powodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, a korzyści płynące z utrzymania bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców miejscowości Bodzanów i okolicznych wsi w wodę są bezsporne.

W celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko wprowadzono warunek dotyczący sposobu poboru wody. Niniejsze ma na celu zagwarantowanie poboru wód podziemnych bez przekraczania ustalonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia z dbałością o zasoby wodne w rejonie realizacji inwestycji.

Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się naprawy maszyn i tankowania pojazdów obsługujących plac budowy. Wszystkie tego typu zabiegi będą wykonywane w miejscach do tego przeznaczonych tj. warsztatach mechanicznych, stacjach paliw. Wykonawca prac będzie posiadał maty zabezpieczające pod urządzeniami wiertniczymi przed możliwością ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych do gruntu. Zespół wiertniczy będzie posiadał środki do neutralizacji potencjalnych wycieków oleju.

Pobór wód z ujęcia w miejscowości Stanowo będzie się odbywać w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych. W celu ochrony jakości wody podziemnej ujmowanej otworem studziennym nr 5, powierzchnia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie studni zostanie wyprofilowana w celu zapewnienia odpływu wód opadowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa i utrzymywane w czystości. Eksploatacja poziomu w ramach dostępnych zasobów nie wywoła szkody w środowisku ze względu na zachowanie stanu równowagi między poborem, a tempem odnawiania zasobów w strukturze wodonośnej.

Woda niezbędna do wykonania nowego odwiertu w ilości ok. 20,0- 40,0 m $^3$, będzie pobierana ze studni obok. Wody z pompowania odprowadzane będą odprowadzane do studzienki kanalizacyjnej na działce Inwestora. W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia nie będą generowane ścieki socjalno-bytowe. Budowa geologiczna w obszarze lokalizacji otworu studziennego nr 5 w miejscowości Stanowo, gm. Bodzanów zapewnia izolację ujmowanej warstwy wodonośnej przed oddziaływaniem czynników antropogenicznych.

Teren inwestycji znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu – Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski). Ze względu na panujące warunki hydrologiczne oraz budowę geologiczną wyklucza się negatywny wpływ zamierzonych robót i prac geologicznych na te obszary. Przedmiotowa studnia głębinowa nr 1 położona jest w obrębie Głównego zbiornika Wód Podziemnych nr 2151 Subniecka warszawska (część centralna). Zakres planowanej inwestycji oraz zastosowane rozwiązania techniczne nie będą wpływać na ww. zbiornik.

Nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na wody podziemne i powierzchniowe, w tym na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP nr RW20001027329 oraz JCWPd nr 48. Ochronę ujmowanego poziomu zapewnia bardzo dobra izolacja geologiczna w postaci nakładu glin o znacznej miąższości wynoszącej, a także szczelna obudowa i zamknięcie głowicą.

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi a także poza obszarami wodno-błotnymi oraz przy ujściu rzek, poza siedliskami łęgowymi i poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Środkowej Wisły w obszarze dorzecza Wisły jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych RW20001027329 o nazwie Mołtawa.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Zatem w świetle powyższych ustaleń stwierdzono, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie organów współdziałających oraz po dogłębnej analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów i uwzględnieniu uwarunkowań przedstawionych w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzanów oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZANÓW

z up. Burmistrza

*Monika Grabarczyk*
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej

Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:
1. Urząd Miasta i Gminy Bodzanów- a/a
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 K.p.a.

## Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

**Rodzaj przedsięwzięcia:** uzbrojenie w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych projektowanego do wykonania otworu studziennego nr 5 za wodą, zlokalizowaną na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Stanowo.
**Usytuowanie przedsięwzięcia:** Województwo mazowieckie, powiat płocki, gmina Bodzanów, miejscowość Stanowo, zlokalizowanej na działce nr 44/37 obręb 0034 Stanowo.

Przedsięwzięcie polega na uzbrojeniu w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych projektowanego do wykonania otworu studziennego nr 5, zlokalizowanego na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Stanowo, gm. Bodzanów ( dz. nr 44/37, obręb 0034, Stanowo). Przedmiotem w/w przedsięwzięcia jest etap uzbrojenia projektowanego otworu nr 5 ( m.in. obudowa/studzienna głowica, armatura, pompa głębinowa, przyłącza techniczne i energetyczne) oraz przygotowanie otworu do eksploatacji.

Przedmiotowe ujęcie wód podziemnych znajduje się w miejscowości Stanowo (gmina Bodzanów, powiat płocki, województwo mazowieckie) w południowej części miejscowości. Dodatkowy otwór studzienny nr 5 planuje się wykonać w granicach działki o numerze ewidencyjny 44/37, jednostka ewidencyjna 141902_5.0034.44/37, obręb ewidencyjny 0034 Stanowo. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów właścicielem działki jest Miasto i Gmina Bodzanów. Jej powierzchnia wynosi 0,24 ha i jest użytkowana jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i grunty orne.

Obszar realizacji planowanych robót geologicznych stanowić będzie wydzielony teren o przeznaczeniu pod ujęcie wód podziemnych- studnie głębinową. Na obszarze tym nie występują siedliska gatunków podlegających ochronie zarówno gatunków flory, jak i fauny. Teren prac pokrywa głównie roślinność trawiasta.

Przyczyna realizacji przedsięwzięcia jest modernizacja ujęcia wody w Stanowie (przebudowa i rozbudowa ujęcia wody, czyli studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody), która obejmuje m.in. przebudowę układu uzdatniania wody w budynku SUW, rozbudowę Sali filtrów, a także renowację istniejących studni ujęcia oraz wykonanie nowego otworu studziennego nr 5. Celem nadrzędnym modernizacji jest osiągnięcie wysokich standardów gospodarki wodnej ( tj. bezpieczeństwo dostaw- bezpieczeństwo ilościowe i jakościowe) w Gminie Bodzanów oraz potrzeba zaspokojenia na wodę i utrzymania sprawności eksploatacyjnej ujęcia.

Skala oraz powierzchnia użytkowa planowanego obiektu, tj. otworu studziennego będzie wynosiła ok. 4,0 m ². Projektuje się ujecie czwartorzędowego piętra wodonośnego otworem studziennym nr 5 ( głębokość 62,5 m). W rejonie planowanych robót geologicznych zaobserwowano występowanie na głębokości ok. 7-8,5 m p.p.t utworów piaszczystych, czwartorzędowego poziomu wodonośnego wód gruntowych, którego zwierciadło zalega na głębokości ok. 7,0 m. p.p. t. Poziom ten oddzielony jest od użytkowego poziomu wodonośnego warstwą utworów nieprzepuszczalnych- glin zwałowych o miąższości ok. 25,5

m. na głębokości 26,0- 28,0 m p.p.t stwierdzono występowanie poziomu wodonośnego, którego zwierciadło stabilizuje się na głębokości ok. 10,5 m p. p. t. Poziom ten oddzielony jest od użytkowego poziomu wodonośnego warstwą utworów nieprzepuszczalnych- glin zwałowych i miąższości ok. 17,5 m.

Przewiduje się eksploatację przedmiotowego otworu studziennego działającego wraz z pozostałymi studniami ujęcia z wydajnością wynosząca ok $Q_e$= 50,0 m³/h. Dokładna wartość zostanie ustalona na podstawie wyników próbnych pompowań. Dotychczasowy pobór wód podziemnych na ujęciu w miejscowości Stanowo nie wpłynął negatywnie na środowisko przyrodnicze i warunki gruntowo-wodne w rejonie ujęcia. Dla projektowanego otworu studziennego nr 5 prognozowany zasięg teoretycznie wyliczonego promienia leja depresji (R) dla wydajności eksploatacyjnej Q= 50,0 m³/h przy depresji eksploatacyjnej wynoszącej s=14,58 m wyniesie R= 486,98 m.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli utrzymać sprawność i ciągłość eksploatacyjną, woda będzie wykorzystywana na potrzeby wodociągu wiejskiego zaopatrującego miejscowość Bodzanów i okoliczne wsie.

Zakłada się osiągnięcie zamierzonego celu obejmującego wykonanie otworu studziennego nr 5 (o projektowanej głębokości 62,5m) poprzez przeprowadzenie robót wiertniczych najpierw metodą udarową przy użyciu rur osłonowych Ø 508 mm do głębokości 12,0 m, które po zafiltrowaniu będą pozostawione w otworze, a następnie metodą obrotową na lewy obieg płuczki polimerowo- bentonitowej biodegradowalnej z dodatkiem antisolu świdrem grabkowym Ø 470 mm do głębokości docelowej 62,5 m. Przewierconą warstwę wodonośną projektuje się ująć kolumną filtrową wykonaną z rur gwintowych PVC PN 12,5 według normy PN-G 02323. Przewierconą warstwę wodonośną projektuje się ująć kolumną filtrową wykonaną z rur gwintowych PVC PN 16 200 według normy PN-G 02323.

Na etapie funkcjonowania nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza, a emisja hałasu będzie minimalna i nieodczuwalna dla mieszkańców dzięki umieszczeniu pompy głęboko w kolumnie oraz zastosowaniu izolowanej obudowy napowierzchniowej. Inwestycja nie będzie generować ścieków socjalno - bytowych ani przemysłowych.

Ochronę ujmowanego poziomu zapewnia bardzo dobra naturalna izolacja geologiczna w postaci nakładu glin o znacznej miąższości wynoszącej, a także szczelna obudowa i zamknięcie głowicą.

Eksploatacja otworu będzie prowadzona w granicach ustalonych parametrów hydrogeologicznych, przy zastosowaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych ograniczających ryzyko środowiskowe. Należy uznać, że planowane przedsięwzięcie jest dopuszczalne środowiskowo, a jego realizacja jest uzasadniona potrzebą utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę.

z up. Burmistrza

Monika Grabarczyk
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej