BURMISTRZ
MIASTA i GMINY BODZANÓW

Bodzanów, dnia 09.09.2026r.

RGK.6220.9.2026

DECYZJA 9/2026
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75, ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. z 2026 r. poz. 670 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 37 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U z 2019 r., poz.1839) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, [redacted] na realizację zadania polegającego na „Budowie 6 szt. zbiorników naziemnych na gaz LPG o pojemności 6400 l każdy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 95/2, 95/5, i 95/6 obręb ewidencyjny 0017 Krawieczyn, jednostka ewidencyjna 141902_5 Bodzanów- obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie".

I. **Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;**

II. **Określam istotne warunki dotyczące korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś :**

1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty lub specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. W przypadku identyfikacji gatunku podlegającego ochronie należy dokonać analizy przepisów oraz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Przed rozpoczęciem robót oraz w ich trakcie należy kontrolować teren budowy pod kątem obecności zwierząt i umożliwić im ucieczkę lub przenieść je poza teren budowy w bezpieczne dla nich miejsce. Przeniesienie gatunków należy prowadzić z zastosowaniem przepisów odrębnych.
3. Wszelkie „pułapki" (np. wykopy) należy starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i uwięzieniem w nich drobnych zwierząt.
4. Przed zasypaniem wykopów należy sprawdzić dno pod kątem obecności w nich zwierząt, a w przypadku stwierdzenia ewakuować je poza teren budowy, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
5. W przypadku prowadzenia prac w okresie wzmożonej aktywności płazów, zaleca się wygrodzenie placu budowy tymczasowymi płotkami herpetologicznymi.
6. Zaplecze budowy, miejsca postoju maszyn, składowanie materiałów budowlanych należy zlokalizować poza doliną rzeki Mołtawy.

7. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego.
8. Teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
9. W sytuacjach awaryjnych, takich jak wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
10. Prace ziemne związane z wykopami pod fundamenty prowadzić bez konieczności prowadzenia odwodnienia wykopów; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej.
11. Prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk.
12. Zbiorniki posadowić na szczelnej płycie betonowej.
13. Napełnianie zbiorników prowadzić z zachowaniem pełnej hermetyzacji przy pomocy specjalistycznych pojazdów cystern.
14. W trakcie eksploatacji okresowo sprawdzać zbiorniki pod względem poziomu napełnienia i szczelności oraz kontrolować stan ogólny i hermetyczność instalacji.
15. Na etapie realizacji i eksploatacji wody opadowe i roztopowe odprowadzać bezpośrednio do gruntu w granicach działek inwestycyjnych.
16. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 19.06.2026r.. wpłynął wniosek [redacted] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 6 szt. zbiorników naziemnych na gaz LPG o pojemności 6400 l każdy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 95/2, 95/5, i 95/6 obręb ewidencyjny 0017 Krawieczyn, jednostka ewidencyjna 141902_5 Bodzanów- obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie".

Do wniosku zostały załączone dokumenty wymienione w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670) oraz pokwitowanie o wniesieniu opłaty skarbowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, spełniając kryterium § 3 ust. 1 pkt. 37 lit. d.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanie na środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów po analizie w/w wniosku przeprowadził postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zawiadomieniem, z dnia 25.06.2026 r., znak: RGK.6220.9.2026 Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów, powiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Liczba stron w postępowaniu przekracza 10, w związku z powyższym, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 670) zastosowany został art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pismem, z dnia 25.06.2026 r. znak: RGK.6220.9.2026. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów zwrócił się o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, w dniu 06.07.2026r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.07.2026r.) znak: WK.ZZŚ.4130.1.125.2026 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie warunki i wymagania oraz nałożenie obowiązków działań, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego.
2. Teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
3. W sytuacjach awaryjnych, takich jak wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.

4. Prace ziemne związane z wykopami pod fundamenty prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnienia wykopów; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwodnienia wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej.
5. Prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk.
6. Zbiorniki posadowić na szczelnej płycie betonowej.
7. Napełnianie zbiorników prowadzić z zachowaniem pełnej hermetyzacji przy pomocy specjalistycznych pojazdów cystern.
8. W trakcie eksploatacji inwestycji okresowo sprawdzać zbiorniki pod względem poziomu napełniania i szczelności oraz kontrolować stan ogólny i hermetyczność instalacji.
9. Na etapie realizacji i eksploatacji wody opadowe i roztopowe odprowadzać bezpośrednio do gruntu w granicach działek inwestycyjnych.
10. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, wezwaniem z dnia 09.07.2026r.(data wpływu do tut. Urzędu 09.07.2026r.) znak: WOOŚ-I.4220.848.2026.AC, wezwał Inwestora do uzupełnienia dokumentacji, wyznaczając termin 21 dni od doręczenia na dokonanie uzupełnienia. W dniu 17.07.2026 r. uzupełniona przez Inwestora dokumentacja została wysłana do organu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 09.07.2026r. (data wpływu do tut Urzędu 09.07.2026 r.) znak: WOOŚ-I.4220.848.2026.AC.2, poinformował, że z uwagi na konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora oraz jej ponownej analizy, wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nie jest możliwe w terminie określonym w art.64 ust.4 ustawy ooś i nastąpi do dnia 13 października 2026r.

Zawiadomieniem z dnia 13.07.2026r. znak: RGK.6220.9.2026, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów, zawiadomił strony postępowania, że z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do dnia 13 listopada 2026r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, pismem z dnia 10.07.2026r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.07.2026r.) znak: ZNS.9022.6.71.2026.GB, stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem, z dnia 04.08.2026r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.08.2026r.) znak: WOOŚ-I.4220.848.2026.AC.3 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, informując jednocześnie o istnieniu konieczności określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań tj.:

1) Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty lub specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. W przypadku identyfikacji gatunku podlegającego ochronie należy dokonać analizy przepisów oraz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2) Przed rozpoczęciem robót oraz w ich trakcie należy kontrolować teren budowy pod kątem obecności zwierząt i umożliwić im ucieczkę lub przenieść je poza teren budowy w bezpieczne dla nich miejsce. Przeniesienie gatunków należy prowadzić z zastosowaniem przepisów odrębnych.
3) Wszelkie „pułapki" (np. wykopy) należy starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i uwięzieniem w nich drobnych zwierząt. Przed zasypaniem wykopów należy sprawdzić dno pod kątem obecności w nich zwierząt, a w przypadku stwierdzenia ewakuować je poza teren budowy, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
4) W przypadku prowadzenia prac w okresie wzmożonej aktywności płazów, zaleca się wygrodzenie placu budowy tymczasowymi płotkami herpetologicznymi.
5) Zaplecze budowy, miejsca postoju maszyn, składowanie materiałów budowlanych należy zlokalizować poza doliną rzeki Mołtawy.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii oraz ich analizie Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów pismem z dnia 11.08.2026r. (znak: RGK.6220.9.2026) wydał zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi oraz wypowiedzeniu się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości zawiadomienia. Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Bodzanów.

W wyznaczonym terminie ze zgromadzonym materiałem nie zapoznała się żadna ze stron postępowania i nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania.

Treść niniejszej decyzji została przygotowana w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 6 szt. zbiorników naziemnych na gaz LPG wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 95/2, 95/5 i 95/6 w miejscowości Krawieczyn, gmina Bodzanów. Obecnie teren działek, jest wykorzystywany rolniczo. Na części działek występuje zabudowa zagrodowa. W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę 6 szt. zbiorników naziemnych na gaz LPG o pojemności 6400 l każdy. Łączna pojemność instalacji wynosić będzie 38,4 m³. Funkcją instalacji jest zapewnienie paliwa gazowego dla urządzeń pracujących w gospodarstwie tj. zbożowej suszarni rolniczej. Gaz będzie dostarczany autocysterną i będzie magazynowany w zbiornikach ciśnieniowych wyposażonych w armaturę odcinającą, zawory bezpieczeństwa, wskaźniki poziomu, zabezpieczenia napełniania i poboru oraz zabezpieczenia antykorozyjne. Zbiorniki zostaną posadowione na wydzielonym stanowisku technologicznym, zgodnie z wymaganiami

technicznymi producenta, przepisami przeciwpożarowym, warunkami dozoru technicznego oraz zasadami bezpiecznej eksploatacji instalacji LPG.

Inwestycja położona jest w Nadwiślańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego i Miasta Płock, funkcjonującym na podstawie Uchwały nr 148/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego i Miasta Płock (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2020 r. poz. 11679, ze zm.).

Najbliżej położony obszar Natura 2000: Specjalne obszary ochrony siedlisk Kampinoska Dolina Wisły PLH140029, znajduje się w odległości ok. 6 km od planowanej inwestycji w kierunku południowym.

Analizowany obszar znajduje się w krajobrazie rolniczym, jednak jego istotnym elementem przyrodniczym jest bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Mołtawy, która graniczy z terenem objętym inwestycją. Rzeka Mołtawa stanowi lokalny ciek powierzchniowy, mogący pełnić funkcję korytarza ekologicznego oraz wpływać na warunki wodne terenów przyległych. Na terenie objętym inwestycją nie przewiduje się lokalizacji obiektów ani prowadzenia prac powodujących zmianę stosunków wodnych w dolinie rzeki Mołtawy. Nie planuje się prac ingerujących w koryto cieku, jego skarpy, strefę brzegową oraz naturalną roślinność przywodną. Występująca tam roślinność jest typowa dla terenów rolnych. Na terenie działek nie ma znaczących siedlisk roślin o wysokich walorach przyrodniczych. Brak tam drzew, a tereny zielone pokryte są uprawami rolnymi. Nie stwierdzono występowania żadnych prawnie chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt.

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych.

Woda, która używana będzie do celów socjalno-bytowych na każdym z etapów, jak i do potrzeb technologicznych będzie pobierana z wodociągu gminnego. Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych. Wody opadowe z terenu prowadzonych robót będą odprowadzane powierzchniowo na tereny biologicznie czynne w granicach nieruchomości.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 poz.300).

Wytwarzane na każdym etapie przedsięwzięcia odpady będą zbierane i gromadzone selektywnie, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady niebezpieczne będą przechowywane w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu, wód powierzchniowych lub podziemnych. Miejsce gromadzenia odpadów zabezpieczone będzie przed działaniem czynników atmosferycznych.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Uznać należy, iż rozwiązania technologiczne pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed emisja substancji szkodliwych do wód

podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym.

Instalacja zbiorników LPG będzie pełniła funkcję magazynową i zasilającą. Same zbiorniki LPG, jako urządzenie ciśnieniowe pracujące w układzie zamkniętym, nie będą stanowiły stałego źródła emisji hałasu ani zanieczyszczeń do powietrza. Źródłami hałasu mogą być autocysterny podczas dostaw, pompy i sprężarki cysterny, parownik, reduktory, wentylatory, palniki i urządzenia odbiorcze, w szczególności suszarnia. Przy prawidłowej eksploatacji urządzeń, utrzymaniu ich w należytym stanie technicznym, stosowaniu paliwa gazowego oraz prowadzeniu dostaw w sposób zorganizowany nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu ani standardów jakości powietrza na terenach chronionych akustycznie. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała naruszenia dóbr osobistych ani materialnych użytkowników terenów mieszkaniowych.

Realizacja prac będzie miała charakter typowych robót budowlano-montażowych. Oddziaływanie na etapie budowy będzie krótkotrwałe i ograniczone głównie do pracy sprzętu budowlanego, transportu elementów instalacji oraz wykonania robót ziemnych i betonowych w obrębie stanowiska zbiorników. Nie przewiduje się istotnego przekształcenia terenu ani prowadzenia prac powodujących ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko.

Biorąc pod uwagę zakres i stopień przekształcenia miejsca inwestycji oraz jego otoczenia uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne. Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralności obszaru Natura 2000 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

W obszarze co najmniej 100 m od granic działki na których jest realizowane przedsięwzięcie nie znajdują się inne przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się w potencjalnym obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. W otoczeniu znajdują się głównie tereny rolnicze, drogi gminne oraz zabudowa zagrodowa. Jednak ich skala oraz rodzaj nie będą miały wpływu na powiązania i kumulację. W najbliższym otoczeniu zlokalizowane są wyłącznie użytki rolne co wyklucza kumulację oddziaływań lub przekroczenia norm na terenach mieszkalnych.
W najbliższym otoczeniu nie ma terenów turystycznych, terenów szkolnych czy terenów mieszkalnych.

Przewiduje się, że oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do granic działki inwestowanej.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek. Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskim. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie ludzi w zakresie pól elektromagnetycznych.

Na podstawie przeanalizowanych źródeł nie stwierdza się jednoznacznych przesłanek wskazujących, aby planowane przedsięwzięcie na działkach nr 95/2, 95/5, i 95/6 kolidowało bezpośrednio z obiektem zabytkowym lub znanym stanowiskiem archeologicznym.

Zatem w świetle powyższych ustaleń stwierdzono, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie organów współdziałających oraz po dogłębnej analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów i uwzględnieniu uwarunkowań przedstawionych w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzanów oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZANÓW

z up. Burmistrza

Monika Grabarczyk
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej

Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:
1. Urząd Miasta i Gminy Bodzanów- a/a
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 K.p.a.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku
3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY BODZANÓW

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Rodzaj przedsięwzięcia: Budowa 6 szt. zbiorników naziemnych na gaz LPG o pojemności 6400 l każdy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Usytuowanie przedsięwzięcia: działki nr ew. 95/2, 95/5 i 95/6, obręb ewidencyjny 0017 Krawieczyn, jednostka ewidencyjna 141902_5 Bodzanów- obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie lub eksploatacji instalacji magazynowania i rozprężania gazu płynnego LPG. Gaz płynny, najczęściej propan albo mieszanina propan-butan, jest magazynowany w zbiornikach ciśnieniowych w fazie ciekłej, a następnie kierowany przez armaturę, reduktory, zabezpieczenia i przewody do odbiorników spalających gaz. W przypadku dużego chwilowego poboru gazu stosuje się parownik, który zapewnie stabilne odparowanie fazy ciekłej i wymagane parametry zasilania odbiorników. Łączna pojemność instalacji wynosi około 38 400 l, czyli 38,4 m³. Jest to skala istotna środowiskowo i bezpieczeństwa technicznego, mimo że instalacja służy wyłącznie potrzebom własnym gospodarstwa. Najważniejszymi zagadnieniami są: bezpieczeństwo pożarowe, wybuchowe, szczelność instalacji, prawidłowe odległości od obiektów, ochrona wód i gleby, emisje ze spalania gazu w urządzeniach odbiorczych oraz organizacja dostaw autocysterną. Podstawową funkcją instalacji jest zapewnienie paliwa gazowego dla urządzeń pracujących w gospodarstwie. Może to dotyczyć suszarni zboża, kotłowni, nagrzewnic powietrza, procesów technologicznych, ogrzewania budynków gospodarczych lub innych odbiorników wymagających zasilania gazem. Zakres prac obejmował będzie przygotowanie terenu, wykonanie podbudowy, wykonanie fundamentów lub płyty fundamentowej, montaż zbiorników, wykonanie instalacji gazowej, armatury zabezpieczającej oraz podłączenie zespołu zbiorników do instalacji odbiorczej.
Obecnie, tak jak i w latach ubiegłych teren działek, jest wykorzystywany rolniczo. Teren częściowo jest wykorzystywany pod zabudowę zagrodową. Teren posiada dostęp do drogi publicznej umożliwiającej transport i logistykę na każdym etapie przedsięwzięcia. Na terenie przedsięwzięcia nie ma zlokalizowanych drzew w centralnej części działki, wobec czego lokalizacja planowanej zabudowy nie koliduje z zadrzewieniami.
Zbiorniki zostaną posadowione na wydzielonym stanowisku technologicznym, zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta, przepisami przeciwpożarowymi, warunkami dozoru technicznego oraz zasadami bezpiecznej eksploatacji instalacji LPG. W pierwszy etapie zostanie przygotowany teren pod stanowisko zbiorników. Podbudowa zostanie wykonana jako stabilna, zagęszczona warstwa konstrukcyjna, zapewniająca równomierne przenoszenie obciążeń oraz ograniczająca ryzyko osiadania elementów posadowienia. W razie potrzeby teren zostanie odpowiednio wyprofilowany w celu zapewnienia bezpiecznego odprowadzenia wód opadowych poza stanowisko zbiorników. Prace będą polegały na wytyczeniu lokalizacji, usunięciu warstwy humusu, wyrównaniu terenu oraz mechanicznym

zagęszczeniu podłoża. Następnie wykonana zostanie warstwa nośna z kruszywa, dostosowana do warunków gruntowych i obciążeń wynikających z eksploatacji zbiorników. Na przygotowanym podłożu wykonana zostanie płyta żelbetowa albo indywidualne fundamenty lub podpory betonowe pod poszczególne zbiorniki. Elementy posadowienia zostaną wykonane z betonu o odpowiedniej klasie wytrzymałości i zbrojone zgodnie z projektem technicznym. Płyty lub fundamenty będą posiadały nośność wymaganą dla bezpiecznego ustawiania i eksploatacji naziemnych zbiorników LPG. Zbiorniki zostaną dostarczone na teren inwestycji jako urządzenia gotowe, fabrycznie wykonane i wyposażone w wymagane króćce, zawory bezpieczeństwa, zawory odcinające, wskaźniki poziomu napełnienia oraz pozostałą armaturę eksploatacyjną. Po zakończeniu montażu wykonana zostanie kontrola prawidłowości posadowienia, sprawdzenie połączeń, próba szczelności instalacji oraz odbiór techniczny zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów i dozoru technicznego. Eksploatacja zbiorników będzie prowadzona zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową, instrukcją obsługi, zasadami bezpieczeństwa pożarowego oraz wymaganiami okresowych przeglądów.

Środki minimalizujące oddziaływania:

- Lokalizacja zbiorników zgodnie z wymaganymi odległościami od budynków, granic działki, dróg, studzienek, zagłębień terenu i linii energetycznych;
- Wyznaczenie i oznakowanie stref zagrożenia wybuchem;
- Ogrodzenie instalacji i zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
- Ochrona zbiorników i armatury przed uszkodzeniem mechanicznym, w tym przed najechaniem pojazdów;
- Zastosowanie sprawnych zaworów bezpieczeństwa, zaworów odcinających, reduktorów i układu awaryjnego odcięcia gazu;
- Uziemienie, połączenia wyrównawcze i ochrona odgromowa;
- Zapewnienie wentylacji parownika i urządzeń redukcyjnych;
- Lokalizacja parownika poza pomieszczeniami nieprzystosowanymi do gazu cięższego od powietrza;
- Zakaz lokalizacji otwartych studzienek, kanałów i zagłębień w strefie możliwego rozprzestrzeniania się gazu;
- Prowadzenie dostaw autocysterną w sposób nadzorowany, zgodnie z instrukcją napełnienia;
- Zapewnienie sprzętu gaśniczego, instrukcji ppoż. i procedur awaryjnych;
- Okresowe przeglądy, badania UDT i dokumentowanie czynności eksploatacyjnych;
- Szkolenie osób obsługujących instalację;
- Utrzymanie drożności dojazdu dla służb ratowniczych i autocysterny.

z up. Burmistrza

Monika Grabarczyk
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej