

Zamawiający w dniu 18.04.2014r. udzielił następujących odpowiedzi:

Ad 1 .

Sterowanie pompami winno odbywać się naprzemiennie

Ad 2

Wszystkie połączenia i ich elementy należy wykonać ze stali kwasoodpornej.

Ad 3.

Zamawiający nie dopuszcza spawania ręcznego na obiekcie. Gotowe urządzenia technologiczne należy wykonać w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli potwierdzone protokołem zgodnie z systemem jakości ISO 9001.

Certyfikat ISO 9001 należy dołączyć do oferty (w przypadku nie posiadania należy załączyć certyfikat producentów technologii np. Instalcompact Tarnowo Podgórne , Funam-Wrocław itp)

Ad 4

Sposób wykonania zestawów technologicznych został precyzyjnie określony w Projekcie Technicznym (Zamienny) str 12 oraz 13 i taki będzie wymagany. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji projektowej .

Ad 5

Niezbędny rodzaj dokumentów które należy dołączyć do oferty w przypadku zamiany urządzeń technologii zostały dokładnie opisane w „Specyfikacji wykonania i odbioru robót „, str 31 oraz 32 i takie będą wymagane.

Ad 6

Nie dopuszcza się wykorzystanie oprogramowania wizualizacyjnego działającego wyłącznie w środowisku operacyjnym Windows. Powinna istnieć możliwość instalacji oprogramowania wizualizacyjnego w systemie operacyjnym opartym na licencji publicznej (instalowanym bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat).

WOJEWÓDZKA GMINA
mgr Grażyna Pietrzak