

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Ogrodzenie		
1. 1.	Element: Roboty rozbiórkowe		
1. 1. 1.	KNR 04-04-0804-0100	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji- analogia : rozbiórka prześel (68+9+5+2.7+6.8)*2.73	249.79
		Jm. m Razem:	249.79
1. 1. 2.	KNR 04-04-0102-0900	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie cementowej 0.45*0.45*(2.4+0.4)*18+2.85*1*0.45*18	33.29
		Jm. m3 Razem:	33.29
1. 1. 3.	KNR 04-04-1101-0200	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km 33.29*1.4	46.61
		Jm. m3 Razem:	46.61
1. 1. 4.	KNR 04-04-1101-0500	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km do 30 km 46.61	46.61
		Jm. m3 Razem:	46.61
1. 1. 5.	KNR 02-25-0308-0200	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet. - rozebranie (121+61+55)*2	474.00
		Jm. m2 Razem:	474.00
1. 2.	Element: Ogrodzenie nowe		
1. 2. 1.	KNR 02-01-0310-0200	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 237*(0.25+0.6+0.6)*0.8*2	549.84
		Jm. m3 Razem:	549.84
1. 2. 2.	KNR 02-01-0320-0200	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV 237*(0.6+0.6)*0.8*2	455.04
		Jm. m3 Razem:	455.04
1. 2. 3.	KNR 02-01-0415-0200	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III (274.92-227.52)*2	94.80
		Jm. m3 Razem:	94.80
1. 2. 4.	KNR 02-02-1801-0200	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 121+61+55	237.00
		Jm. m Razem:	237.00
1. 2. 5.	KNR 02-02-0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 0.00	0.00
		Jm. m3 Razem:	0.00
1. 2. 6.	KNR 02-02-1802-0200	Ogrodzenie z siatki wys.1.5 m w ramach na słupkach stal.z rur o śr.70 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokołów 237	237.00
		Jm. m Razem:	237.00
1. 2. 7.	KNR 02-02-1801-0200	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 45+41+10+4+29+10+16+2+10+7+34+23.5+6	237.50
		Jm. m Razem:	237.50
1. 2. 8.	KNR 02-02-0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 z betonu B 20 88*0.25*0.25*1	5.50
		Jm. m3 Razem:	5.50

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 2. 9.	KNR 02-02-1807-0100	Słupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm 18	18.00
		Jm. szt. Razem:	18.00
1. 2.10.	KNR 02-02-0118-0300	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/2x1 1/2ceg. z cegły klinkierowej 237.5/2.7*1.7	149.54
		Jm. m Razem:	149.54
1. 2.11.	TZKNBK 19-04-0109-0100	Spoinowanie murów z cegły gotyckiej gładkich w ilości do 1 m2 w jednym miejscu. 149.54*0.38*4	227.30
		Jm. m2 Razem:	227.30
1. 2.12.	TZKNBK 19-22-0008-0101	Wymiana istniejących przęseł na : Przęsła ozdobne ze słupków pionowych ze stali okrągłej lub kwadratowej - elementy ozdobne w kształcie "s" lub "c" w części środkowej skręcane spralnie, połączone ze słupkami za pomocą obejm - całość połączona pasami (górnym i dolnym) ze stali płaskiej; ocynkowane i malowane (45+41+10+4+29+10+16+2+10+7+34+23.5+6)-88*0.8	167.10
		Jm. m Razem:	167.10
1. 2.13.	KNR 02-02-1808-0100	Wrota z furtkami wys.2.4 m z blachy w ramach z kątow.szer.wrót 3 m i furtki 1 m na got.słupkach 6	6.00
		Jm. kpl. Razem:	6.00
1. 2.14.	TZKNBK 19-22-0008-0101	Wymiana istniejących przęseł na : Przęsła ozdobne ze słupków pionowych ze stali okrągłej lub kwadratowej - elementy ozdobne w kształcie "s" lub "c" w części środkowej skręcane spralnie, połączone ze słupkami za pomocą obejm - całość połączona pasami (górnym i dolnym) ze stali płaskiej; ocynkowane i malowane (25+5+6+5+21+6+9)*2.73+5+2.7+6.8+3*4+6*1	242.71
		Jm. m Razem:	242.71
1. 2.15.	KNR 00-23-2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie : analogia 68*2.73*(0.25*2+0.45)+68*1*1.5	278.36
		Jm. m2 Razem:	278.36
1. 2.16.	KNR 00-23-2611-0300	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 278.36-68*1*1,5	176.36
		Jm. m2 Razem:	176.36
1. 2.17.	KNR 00-23-0933-0100	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 176.36	176.36
		Jm. m2 Razem:	176.36
1. 2.18.	KNR 00-23-0933-0400	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm - analogia 176.36	176.36
		Jm. m2 Razem:	176.36