

Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót
A	45233120-6 CPV	Remont chodnika przy ulicy Wolności, Bankowej i Wyszogrodzkiej w miejscowości Chodkowo, gm. Bodzanów		
I	45110000-1 CPV	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne		
1	KNNR 1 0111-0100 D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym, wyznaczenie punktów głównych trasy . Inwentaryzacja powykonawcza.	km	0,3614
2	KNNR 6 0806-200 D.01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej z odwiezieniem na odl do 3 km obmiar 361,5-27	m	334,5
3	KNR 2- 31 0812-0300 D.01.02.04.	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki Obmiar : (361,5-27)*(0,1*0,35)	m3	11,7075
4	KNR 2-31 1406-0400 D.03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studnie telefoniczne	szt	4
5	KNNR 6 0801-0200 D.01.02.04.	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego i betonu gr. 20 cm na zjazdach	m2	37,4
6	KNNR 6 0803-800 D.01.02.04.	Ręczne rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety i przekazaniem Inwestorowi	m2	485
II	45112730-1 CPV	Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad - Roboty ziemne		
7	KNNR 1 0210-0300 D.02.01.01.	Mechaniczne wykonanie rowków pod krawężniki i zjazdy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, Grunt kategorii III-IV Obmiar : 352,5*0,3*0,2+37,4*0,2	m3	28,63
III	45233320-8 CPV	Fundamentowanie dróg - Podbudowa		
8	KNNR 6 0103-0100	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika ,w gruntach kategorii II-IV	m2	485,00
IV	45233290-8 CPV	Instalowanie znaków drogowych		

9	KNNR 6 0705-0600 D.07.02.02.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie Linie P 10	m2	6,4
10	KNNR 6 0702-0101 D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	2
11	KNNR 6 0702-0400 D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Przymocowanie tarcz naków typu D-6	szt.	2
V	45233222-1 CPV	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania		
12	KNNR 6 0403-0300 D.08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, na ławie betonowej z betonu klasy C12/15 grubości 10 cm z oporem ,na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	322,5
13	KNNR 2-31 0402-0400 D.08.01.01.	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu klasy C12/15 obmiar 306,5*0,35*0,1	m3	12,3375
14	KNNR 6 0403-0300 D.08.01.01.	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm, na ławie betonowej z betonu klasy C12/15 ,na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar: 6,5+5+6,5+5+6,5+5+6,5+5+4	m	50
15	KNNR 6 0112-0500 D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa naturalnego (pospółka,żwir,piasek) stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	485
16	KNNR 6 0109-0200 D.04.05.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarcie o $R_m = 2,5\text{MPa}$ pod nawierzchnię na wjazdach do posesji pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	37,4
17	KNNR 6 0404-0500 D.08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	337
18	KNNR 6 0502-0100 D.08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem . Obmiar elektroniczny	m2	485
19	KNNR 6 0502-0301 D.08.04.01.	Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem : zjazdy km 0+125,4= 8,1m2 zjazdy km 0+229,15=13,1m2 zjazdy km 0+280,75=8,1m2 zjazdy km 0+309,75=8,1m2	m2	37,4
20	KNNR6; 1107-0310	Uzupełnienie szczeliny między krawężnikiem a istniejąca nawierzchnią bitumiczną za pomocą mieszanek asfaltu lanego MA 11 30/45 Obmiar $(322,5+4*5)*0,03*0,05*2,45$	t	1,259