

DZIAŁ II

Data utworzenia: 2015-09-10

Przebudowa w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej nr 290207W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2944W Radzanowo - Bodzanów do skrzyżowania drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słup

Tabela przedmiaru robót

Nr	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	Dział nr 1. DG290207W odc o L=1,504km [CPV: 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych]		
	Dział nr 1.1. Od DP2444W do DP2957W		
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1.5000
	DG: 1,5		1.50000
2	Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur PVC karbowanych fi 60 cm, ścianek oziolowych prefbr. skośnych, kl. obc. A	m	11.0000
	11		11.00000
3	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin. 110 mm. /rury PP/	m	7.0000
	przy DP2444W: 7		7.00000
4	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	7884.8000
	szer 5,2m: 1504*5,2		7820.80000
	skrzyżowania: 8*8*0,5*2		64.00000
5	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	7884.8000
	7884,8		7884.80000
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	7728.8000
	7884,8		7884.80000
	naw. z płyt: -(15+11)*6		-156.00000
7	Układanie płyt żelbetowych pełnych, o powierzchni 1 sztuki do 3m2, pod czasowe drogi kołowe i place	m2	156.0000
	(15+11)*6		156.00000
8	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	7653.5000
	1505*5,1-156+64		7583.50000
	poszerzenie na zjazdach 20szt: 20*0,5*7,0		70.00000
9	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)	m2	7728.8000
	7728,8		7728.80000
10	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	7433.0000
	1505*5+64-156		7433.00000

Nr	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4
11	Wykonanie poboczyz kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1505*0,75*2	m2	2257.5000 2257.50000
	Dział nr 1.2. Zjazdy		
12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 20szt: 20*5,0*4,0	m2	400.0000 400.00000
13	Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami 6	szt.	6.0000 6.00000
14	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia nieodblaskowa A-6b,c na 2444: 1+1+1 A-7: 1 A-6b,c na DG: 1+1	szt.	6.0000 3.00000 1.00000 2.00000