

Bodzanów 14.02.2017 r.

RI.271.28.2017

WYJAŚNIENIE NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Bodzanów – nr 290207W w m. Miszewko” (BZP nr 16118-2017 z dnia 30.01.2017 r.)

Do Zamawiającego w dniu 13 lutego 2017 r. wpłynęło pismo Wykonawcy, zawierające pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o następującej treści:

1. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać 20 szt. zjazdów – poz. 12 w tabeli przedmiaru robót, Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie wykazu zjazdów z dokładną ich lokalizacją, dokumentacja pokazuje położenie tylko 6 szt. zjazdów.
2. Na planie sytuacyjnym w km. 15+25 zaznaczono figurkę do przeniesienia. Prosimy o potwierdzenie, że przeniesienie ww. figurki wchodzi w zakres robót.
3. Nad rurociągami naftowymi i linią światłowodową należy ułożyć płyty żelbetowe pełne MON w ilości 156 m². Na planie sytuacyjnym brakuje lokalizacji. Prosimy o zamieszczenie rysunku wraz ze szczegółem tego wzmocnienia.
4. W opisie w dokumentacji wpisano, że pozostały do usunięcia odrosty po ściętych drzewach i krzaki. Prosimy o potwierdzenie, że należy usunąć odrosty po ściętych drzewach i krzaki. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie zakresu jaki należy uwzględnić przy wycenie.
5. Wg SST należy wykonać warstwę ścieralną z AC16S 50/70 natomiast, wg przekroju normalnego warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 0/11mm. Prosimy o odpowiedź, z jakiego rodzaju betonu asfaltowego ma być wykonana warstwa ścieralna.
6. Wg SST i tabeli przedmiaru robót należy wykonać warstwę wiążącą z AC22S 50/70, a wg przekroju normalnego warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego 0/16mm. Jaką warstwę należy ułożyć wyrównawczą czy wiążącą. Prosimy o odpowiedź, z jakiego rodzaju betonu asfaltowego ma być wykonana ta warstwa.
7. Prosimy o wskazanie lokalizacji gdzie należy wykonać przepust drogowy fi 60cm oraz prosimy o załączenie szczegółów konstrukcyjnych przepustu.
8. Czy oznakowanie drogi należy wykonać zgodnie ze stałą organizacją ruchu, czy z tabelą przedmiaru robót? Jeżeli ma być wykonana zgodnie ze stałą organizacją ruchu, to prosimy o potwierdzenie, że należy ustawić 9 szt. znaków wraz ze słupkami.

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuje, że:

Ad. 1

Z drogi objętej zamówieniem należy wykonać 20 zjazdów wg poniższego: hm 2+20; 3+25; 5+22; 6+12; 6+30; 7+27; 7+95; 8+21; 8+73; 8+80; 8+90; 9+43; 9+47; 10+12; 11+08; 11+36; 12+18; 12+92; 13+55; 14+52, lokalizację zjazdów zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.

Ad. 2

Przedmiot zamówienia nie obejmuje przestawienia figurki.

Ad. 3

Zamawiający informuje, że urządzenia kablowe i naftowe przebiegają na odcinkach drogi oznaczeniach w planie zagospodarowania terenu, który zamieszczono na stronie internetowej - Wyjaśnienia Nr 1

Ad. 4

W planie zagospodarowania terenu oznaczono karpy po ściętych drzewach do usunięcia, które należy uwzględnić w wycenie – szt. 3 o średnicy ca 20 cm każda.

Zamawiający informuje, że w celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich prac i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji, nawet gdyby nie były ujęte w przekazanych przedmiarach, istnieje możliwość zgodnie z pkt III ust. 5 SIWZ przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizacji zadania.

Ad. 5

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC16S 50/70

Ad.6


Warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC22W 50/70

Ad. 7

Odpowiedzi udzielono – Wyjaśnienia Nr 1

Ad 8

Oznakowanie obejmuje wyłącznie drogę gminną znaki drogowe szt. 8, słupki szt. 7

WÓJT
GMINY BOLEŚCINÓW

mgr inż. Jerzy Staniszewski