
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont-termomodernizacja obiektu budowlanego w ramach zadania: Dokumentacja techniczna w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej w budynkach użyteczności publicznej
ADRES INWESTYCJI : Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie ul. Wyszogrodzka 1, Działka nr ewid 48,50/1 Obręb Chodkowo Jedn.ewid., 141902_2
INWESTOR : Gmina Bodzanów
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 7 , 09-470 Bodzanów
BRANŻA : Instalacja elektryczna wymiana oświetlenia wewnętrznego
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2015

Data zatwierdzenia

Niniejszy kosztorys zawierać będzie wycenę następujących elementów:

1. Wymiana oświetlenia na oprawy LED

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys						

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wymiana oświetlenia				
1 d.1	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W oprawy świetłówkowe 4x14W T5 2776lm, 56W, natynko- wa	szt.	151		
2 d.1	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W oprawy świetłówkowe 2x36W , 2950lm, 86W	szt.	32		
3 d.1	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W plafoniera hermetyczna IP54 , 38W 1147lm	szt.	7		
4 d.1	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W oprawa świetłówkowa pyłoszczelna IP65 2x36W 4281lm, 72W	szt.	14		
5 d.1	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W oprawa świetłówkowa pyłoszczelna IP65 2x58W 6645lm, 116W	szt.	22		
6 d.1	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W oprawa świetłówkowa sufitowa 2x24W , 2140lm, 48W, klosz biały	szt.	15		
7 d.1	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu, 1000lm, 17W	szt.	6		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty instalacji elektrycznych (MZ)	r-g	316.3100		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	oprawa oświetleniowa LED z czujni-kiem ruchu, 1000lm, 17W	szt.	6.0000		6.0000							
2.	oprawa świetłówkowa pyłoszczelna IP65 2x36W 4281lm, 72W	szt.	14.0000		14.0000							
3.	oprawa świetłówkowa pyłoszczelna IP65 2x58W 6645lm, 116W	szt.	22.0000		22.0000							
4.	oprawa świetłówkowa sufitowa 2x24W , 2140lm, 48W, klosz biały	szt.	15.0000		15.0000							
5.	oprawy świetłówkowe 2x36W , 2950lm, 86W	szt.	32.0000		32.0000							
6.	oprawy świetłówkowe 4x14W T5 2776lm, 56W, natynkowa	szt.	151.0000		151.0000							
7.	plafoniera hermetyczna IP54 , 38W 1147lm	szt.	7.0000		7.0000							
8.	Świetłówka kompakt.2-pinowa 250V/24W	szt	31.2000		31.2000							
9.	Świetłówka T8 250V/36W	szt	95.6800		95.6800							
10.	Świetłówka T8 250V/58W	szt	45.7600		45.7600							
11.	Świetłówka TL5 HE 250V/14W	szt	628.1600		628.1600							
12.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie: