

Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Karwowo Duch., działka nr 147- Chodkowo i 62 - Karwowo,
długość 956mb,

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	KNR 2-01W 0113-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym od istn. nawierzchni: 0,956	km	0,9560 0,95600
2	KNNR 6 0113-0400		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm, frakcja 0-31,5mm 15% powierzchni: 956*5,2*0,15	m2	745,6800 745,68000
3	KNR 2-19W 0306-0500		Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin. 110 mm. /rury polietylenowe/ 10	1 m	10,0000 10,00000
			Dział nr 2. Nawierzchnia [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
4	KNR 2-31 0311-0500		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna o grubości 3cm po zagęszczeniu 956*5,1	m2	4875,6000 4875,60000
5	KNNR 6 1005-0700		Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem 4875,6	m2	4875,6000 4875,60000
6	KNNR 6 0309-0105		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyladowczy 5-10 t 956*5	m2	4780,0000 4780,00000
			Dział nr 3. Pobocza i oznakowanie [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
7	KNNR 6 0113-0400		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm, frakcja 0-31,5mm 956*0,75*2	m2	1434,0000 1434,00000
8	KNNR 6 0702-0101		Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm 3	szt	3,0000 3,00000
9	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 A-7: 1 A-1,2: 1+1	szt	3,0000 1,00000 2,00000