

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa</b> [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza od DP: 0,407	km	0,4070 0,40700
2	KNNR 6 0605-0800		Przepusty rurowe pod zjazdami. Rury betonowe PEHD# 60 cm, ścianki czołowe prefabrykowane 10	m	10,0000 10,00000
3	KNNR 6 0113-0400		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm 10%powierzchni: 407*5,2*0,1 skrzyżowania: 8*8*0,5*2	m2	275,6400 211,64000 64,00000
			<b>Dział nr 2. Nawierzchnia</b> [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
4	KNNR 6 0308-0204		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka AC22W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania. 407*5,1+64	m2	2139,7000 2139,70000
5	KNNR 6 1005-0700		Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem 2139,7	m2	2139,7000 2139,70000
6	KNNR 6 0309-0104		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S, standard II, samochód samowyładowczy 5-10 t 407*5+64	m2	2099,0000 2099,00000
			<b>Dział nr 3. Pobocza, oznakowanie</b> [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
7	KNNR 6 0113-0400		Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 8 cm 407*0,75*2	m2	610,5000 610,50000
8	BCD D-07.02.01-0 2		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 3	szt.	3,0000 3,00000
9	BCD D-07.02.21-0 3		Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odbłaskowa II generacji A-7: 1 A-6b,c na DP: 2	szt.	3,0000 1,00000 2,00000