

Data utworzenia: 2018-01-20

Przebudowa drogi gminnej, ul. Długa, L=0,972 km

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STW DRB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jm.	Ilość
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i robót drogowych [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]		
1	KNNR 1W 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym, inwentaryzacja powierzchni	km tras y	0,9720
			razem : 0,972		0,97200
2	BCD D-01.02.04.2 7.05		Rozebranie nawierzchni płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni 3,0 m ² . z wywozem na odległość 3 km	m ²	1575,0000
			(820-470)*4,5		1575,00000
3	BCD D-01.02.04.2 8.02		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej, wywóz gazu na wysypisko	m ²	210,0000
			140*1,5		210,00000
			Dział nr 2. Jeźdźnia L=972m [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podręcznych]		
4	KNNR 1W 0201-0200		Roboty ziemne wykonywane koparkami i przedsiębiorstwami z transportu samochodowego na odległość do 3 km. Koparko pojemności 1,5 m ³ , gmin. kat. III, samochodowy ładowność do 5 t	m ³	1184,0000
			od km +380 do +972 koryto pod jeźdźnię: (872-380)*5,0*0,4		1184,00000
5	KNNR 6 0113-0500		Podbudowy z kruszyw kamiennymi. Warstwa górna grubości 10 cm	m ²	4860,0000
			do szer. 5,70 m : 972*5,0		4860,00000

GMINA BODZANÓW
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów
NIP 774-32-11-034, REGON 611015526

Data utworzenia: 2018-01-20

budowa drogi gminnej Gmina Słupno - Białobrzegi, etap II na odcinku od granicy z gminą Słupno do Białobrzeg, L=1,236,5km

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]		
1	KNNR 1W 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km tras y	1,2365
			razem: 1,23650		1,23650
2	KNNR 1 0104-0300		Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni 26-35cm, grunt kat. I-II z wywozem na odl. 5km	szt	52,0000
			52		52,00000
3	KNNR 1 0110-0100		Usunięcie pozostałości po karczunku. Dragowin, karczy, gałęzi i reszek drzew, bez względu na średnicę	m-p	38,9100
			pas po str. lasu: 1297*3*0,01		38,91000
4	KNNR 6 0103-0301		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec statyczny samojezdny)	m2	7416,0000
			na szer. drogi i ścieżki: 1236*6		7416,00000
			Dział nr 2. Jezdnia l=1236,5m		
5	KNNR 6 0113-0500		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm	m2	6180,0000
			szer. 5,0m: 1236*5,0		6180,00000

GMINA BODZANÓW
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów
NIP 774-32-11-034, REGON 611015626

Utwardzenie poboczy- Białostrzegi ul. Białostrzaska L=1,406km

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]		
1	KNNR 1W 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km tras y	1,406
			razem: 1,406 km		1,406
2	KNNR 6 0113-0400		Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm	m2	1 406,0000
			szerokość 2x0,5x1.406		1 406,0000

GMINA BODZANÓW
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów
NIP 774-32-11-034, REGON 611015626