

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadania inwestycyjne obejmuje utwardzenie kruszywem kamiennym drogi gminnej w m. Reczyn na odcinku o dł. 1087 m w ramach zadania:

Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.

- 1) tyczenie geodezyjne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przyszłej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 15 cm po zagęszczeniu i szer. 3,50 mb, mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa
- 2) wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 15 cm po zagęszczeniu o szer. po 0,75 mb po uprzednim wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża.

Kruszywo łamane frakcji 0/31,5 powinno posiadać dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie, warstwy można układać mechanicznie, przy pomocy rozkładarki do kruszywa. Ułożona warstwa winna być jednorodna.

Warstwy należy zagęszczać przy pomocy walca (stalowy lub gumowo stalowy) lub zagęszczarki typu ciężkiego.


Zadanie - obejmuje również wymianę 7 szt przepustów z rur PVC fi 400 o długości 7 m każdy wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi, oraz zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi typu AROTA PS-110 mm -zgodnie z warunkami 78036/TTIDROU/P/2017 z 19.12.2018 r.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zakresu prac dotyczących zamontowania na przyłączach wodociągowych (4 szt) zlokalizowanych w pasie drogowym zasuwy odcinającej wraz z obudową i skrzynką uliczną do zasuw. Skrzynkę należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem się i uszkodzeniem spowodowanym ruchem pojazdów poprzez obetonowanie na szerokość 50 cm wokół skrzynki.

Zamontowaną armaturę uliczną należy oznakować tabliczką informacyjną. Wszystkie prace w obrębie sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy.

Dla zadania Zamawiający załącza plan zagospodarowania terenu.

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji


mgr inż. Andrzej Grzelak

Sporządziła: K. Barszczewska