

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza od DP: 1,087	km	1,0870
					1,08700
2	KNNR 6 0605-0800		Przepusty rurowe pod zjazdami. Rury betonowe PEHD# 40 cm, ścianki czołowe prefabrykowane przy DP: 10+7*7,00	m	59,00000
					59,00000
3	BCD D-04.01.01-0 1		Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm jezdni: 1087*3,7 skrzyżowania: 10*3,7+5*5*0,5*2	m2	4083,9000
					4021,90000
					62,00000
4	KNNR 6 0113-0400		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 15 cm całość: 1087*3,7 skrzyżowania: 10*3,7+5*5*0,5*2	m2	4083,9000
					4021,90000
					62,00000
			Dział nr 2. Pobocza, oznakowanie [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
5	KNNR 6 0113-0400		Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 15 cm 1087*0,75*2	m2	1630,5000
					1630,50000
6	KNR 2-19W 0306-0500		Rury ochronne (osionowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin. 110 mm. /rury polietylenowe/ 6,00	m	6,0000
					6,00000