

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadania inwestycyjne obejmuje utwardzenie kruszywem kamiennym drogi gminnej w m. Cieśle (dz. 339) na odcinku o dł. 822 m. w ramach zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej w m. Cieśle (dz. 339)

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.

- 1) tyczenie geodezyjne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przyszłej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 12cm po zagęszczeniu i szer. 3,50 mb, mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa
- 2) wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 12 cm po zagęszczeniu o szer. po 0,75 mb po uprzednim wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża.

Kruszywo łamane frakcji 0/31,5 powinno posiadać dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie, warstwy można układać mechanicznie, przy pomocy rozkładarki do kruszywa. Ułożona warstwa winna być jednorodna.


Warstwy należy zagęszczać przy pomocy walca (stalowy lub gumowo stalowy) lub zagęszczarki typu ciężkiego.

Zadanie obejmuje również wymianę przepust z rur PVC fi 400 pod włączenie do drogi powiatowej wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi oraz zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych rurami ochronnej typu AROTA PS-110 mm (zgodnie z warunkami Orange Polska 78042/TTIDROU/P/2017 z 19.12.2017 r i Energa Operator EOP-71MMD-004146-2015)

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zakresu prac dotyczących zamontowania na przyłączach wodociągowych (5szt) zlokalizowanych w pasie drogowym, zasuwy odcinającej wraz z obudową i skrzynką uliczną do zasuwy. Skrzynkę należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem się i uszkodzeniem spowodowanym ruchem pojazdów poprzez obetonowanie na szerokość 50 cm wokół skrzynki.

Zamontowaną armaturę uliczną należy oznakować tabliczką informacyjną. Wszystkie prace w obrębie sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy.

Dla zadania Zamawiający załącza plan zagospodarowania terenu.

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji

mgr inż. Andrzej Grzelak