

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza od DP: 0,822	km	0,8220 0,82200
2	BCD D-04.01.01-0 1		Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm jezdni: 822*3,7 skrzyżowanie: 5*5*0,5*2	m2	3066,4000 3041,40000 25,00000
3	KNNR 6 0113-0400		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górną grubości 12 cm 60%powierzchni: 822*3,7*0,6+25	m2	1849,8400 1849,84000
4	KNNR 6 0605-0800		Przepusty rurowe pod zjazdami. Rury betonowe PEHD# 40 cm, ścianki czołowe prefabrykowane przy DP: 7	m	7,0000 7,00000
5	KNR 2-19W 0306-0500		Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin. 110 mm. /rury polietylenowe/ 6+6+6+30+6	m	54,0000 54,00000
6	KNNR 6 0113-0400		Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 12 cm 822*0,75*2	m2	1233,0000 1233,00000