

Przebudowa drogi gminnej długość 1087mb, w miejsc. Cieśle, Gąsewo, Reczyn

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	BCD D-01.01.01-01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza od DP: 1,087	km	1.08700 1.08700
2	KNNR 6 0605-0800		Przepusty rurowe pod zjazdami. Rury betonowe PEHD# 40 cm, ścianki czołowe prefabrykowane przy DP: 10	m	49,00 10.00000
3	BCD D-04.01.01-01		Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 15 cm jezdni: 1087* 5,00 skrzyżowania: 10* 5,00	m2	4083.9000 5435,00 50,00
4	KNNR 6 0113-0400		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 15 cm całość: 1087* 5,00 skrzyżowania: 10* 5,00	m2	4083.9000 5435,00 50,00