

Bodzanów, dnia 28.06.2021 r.

RI.271.85.2021

Zamawiający:

Gmina Bodzanów

z/s Chodkowo, ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów

Tel. (48 24) 260 70 06

Fax: (48 24) 260 70 65

e-mail: zamowieniapubliczne@bodzanow.pl

<http://bip.bodzanow.pl/>

Uczestnicy postępowania przetargowego

***Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze gminnej w miejscowości Chodkowo i Karwowo Duchowne, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Bodzanów”.*

Nr postępowania: RI.271.85.2021, ogłoszenie nr 2021/BZP 00083471/01, z dnia 2021-06-15

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający – Gmina Bodzanów zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, ze zm.) informuje, że 23.06.2021 r. oraz 24.06.2021 r. wpłynęły pytania o dodatkowe wyjaśnienia do zamówienia na realizację zadania pn.: „Rozbudowa istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Bodzanów”.

Pytanie nr 1:

Zwracamy się prośbą o udostępnienie w wersji edytowalnej załączników (nr 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5, 6, 7) do SWZ.

Odpowiedź:

Wersja edytowalna załączników (nr 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5, 6, 7) do SWZ stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wynikających z różnicy w długości odcinków zawartych w przedmiarze robót inwestycji o profilach podłużnych:

- a) PVC DN200 – wartość przedmiaru 1444,3m, wartości z profilu 1804m.
b) PVC DN160 – wartość z przedmiaru 184 m, wartość z profilu 272 m.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Długości odcinków sieci kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie wskazanej numeracji poszczególnych studni, według poniższej tabeli.

ODCINEK 1 sieć kanalizacji sanitarnej w Chodkowie (ul. Wiejska)

LP.		NR STUDNI (S)	RZĘDNE		NR (S)	STUDNI	RZĘDNE
1		120	115,30/113,78		119		115,30/113,98
2		119	115,30/113,98		118		115,60/114,18
3		118	115,60/114,18		117		116,15/114,47
4		117	116,15/114,47		116		117,40/115,18
5		116	117,40/115,18		115		118,76/115,89
6		115	118,76/115,89		114		118,45/116,13
7	OD	114	118,45/116,13	DO	113		118,70/116,40
8		113	118,70/116,40		112		118,90/116,60
9		112	118,90/116,40		111		119,40/116,84
10		111	119,40/116,84		110		119,55/117,09
11		110	119,55/117,09		109		119,77/117,29
12		109	119,77/117,29		108		119,95/117,56
13		108	119,95/117,56		107		120,10/117,83
14		107	120,10/117,83		158		120,10/117,89
15		158	120,10/117,89		159		120,10/118,07
16		159	120,10/118,07		160		120,10/118,25

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Chodkowie

Lp	NR przyłącza
1	Sr.173
2	Sr.172
3	Sr.171
4	Sr.170
5	Sr.169
6	Sr.168
7	Sr.167

Dodatkowo Zamawiający do niniejszych informacji dołącza scalony Projekt zagospodarowania terenu przedstawiający przebieg trasy kanalizacji sanitarnej dla odcinka 1 w m. Chodkowo.

Pytanie nr 3

- Czy Zamawiający potwierdza wykonanie nawierzchni wiążącej gr. 4 cm w ilości 3387,80m², nawierzchni ścieralnej gr. 4 cm w ilości 3387,20+3386,00=6773,20m² zgodnie z załączonymi przedmiarami?
- Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie przekroju drogi z opisem konstrukcji podbudowy i nawierzchni, załączenie planu sytuacyjnego z zaznaczonym zakresem nawierzchni drogowych do odtworzenia,
- Jaki rodzaj mieszanki warstwy wiążącej ma zastosować wykonawca?
- Z uwagi na brak kolizji z siecią gazową, czy zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności zawodowej jeżeli wykonawca skieruje do wykonania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót o specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych obejmujących instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłne i klimatyzacyjno-wentylacyjne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów?

Odpowiedź:

- Zamawiający potwierdza wykonanie nawierzchni wiążącej gr. 4 cm w ilości 3387,80m², nawierzchni ścieralnej gr. 4 cm w ilości 3387,20+3386,00=6773,20m².
- Parametry geometryczne przyjętego przekroju drogi, opisu konstrukcji podbudowy i nawierzchni należy przyjąć zgodnie z częścią II pkt. 2 „Opinii do zakresu robót odtworzeniowych nawierzchni (...)” (załącznik PDF – opinia o warunkach gruntowych).
- Rodzaj mieszanki warstwy wiążącej jaki ma zastosować wykonawca wskazano w części II pkt. 2 „Opinii do zakresu robót odtworzeniowych nawierzchni (...)” (załącznik PDF – opinia

o warunkach gruntowych. Dodatkowo Zamawiający do niniejszych odpowiedzi załącza plan sytuacyjny z zakresem odtworzenia nawierzchni drogi.

- Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności zawodowej jeżeli wykonawca skieruje do wykonania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót o specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych obejmujących instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłne i klimatyzacyjno-wentylacyjne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Pytanie nr 4:

Opis przedmiotu zamówienia nie precyzuje szczegółowego zakresu wykonania ODCINKA 2 – w dokumencie jest zapisane „od studni kanalizacyjnej S 160 (...) do Karwowa Duchownego” – na podstawie takiego opisu nie jesteśmy w stanie określić szczegółowego zakresu robót dla odcinka 2.

Odpowiedź:

Wykonanie ODCINKA 2 należy przyjąć od studni kanalizacyjnej S160 o rzędnej 120,10/118,25 do studni kanalizacyjnej S15 o rzędnej 115,86/115,34, na podstawie opracowanego projektu budowlanego i zgłoszenia robót budowlanych o nr AB.II.6743.1.213.2020. Ponadto Zamawiający wskazuje poniżej przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwowo Duchowne wg lokalizacji poszczególnych studni:

Odcinek 2 – sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej w Karwowie Duchownym

LP.		NR STUDNI (S)	RZĘDNE		NR STUDNI (S)	RZĘDNE
1	OD	Sistn.(160) SP1	120,10/118,25	DO	SR	120,30/118,70
2		1	120,00/117,80		2	119,72/117,60
3		2	119,72/117,60		3	119,70/117,43
4		3	119,70/117,43		4	119,50/117,13
5		4	119,50/117,13		5	119,4/116,83
6		5	119,4/116,83		6	119,5/116,54
7		6	119,5/116,54		7	119,40/116,24
8		7	119,40/116,24		8	119,30/155,94
9		8	119,30/115,94		9	118,97/115,68
10		9	118,97/115,68		10	118,61/115,38
11		10	118,61/115,38		11	118,26/115,12
12		11	118,26/115,12		12	117,89/114,76
13		12	117,89/114,76		13	117,46/114,91
14		13	117,46/114,91		14	117,16/115,16
15		14	117,16/115,16		15	116,86/115,34

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Karwowie Duchownym

Lp	NR przyłącza
1	R1
2	R2
3	R3
4	R4
5	R5
6	R6
7	R7

Odcinek 2 - Sieć tłoczna w Karwowie Duchownym

LP.		NR STUDNI (S)	RZĘDNE		NR STUDNI (K)	RZĘDNE
1	OD	SR	120,30/118,70	DO	K6	120,00/118,40
2		K6	120,00/118,40		K5	119,63/118,00
3		K5	119,63/118,00		K4	119,40/117,81
4		K4	119,40/117,81		K3	119,30/117,71
5		K3	119,30/117,71		K2	119,25/117,60
6		K2	119,25/117,60		K1	118,60/116,90
7		K1	119,25/117,60		SP12	117,89/114,76

Zamawiający informuje, że w celu prawidłowego przygotowania oferty i obliczenia wartości przedmiotu zamówienia wydłuża termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznacza się na **2.07.2021 r. o godz. 10.00**

Termin otwarcia ofert: 2.07.2021 r. godz. 12:00

Termin związania ofertą: **31.07.2021 r.**

W związku z powyższym wadium wnoszone do postępowania winno uwzględniać nowy termin składania ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym także wypełniania załączników i druków oraz składania wymaganych dokumentów.

Sporządziła:
Katarzyna Lenkiewicz